

PRZEDMIAR ROBÓT 224-00-000

CPV:

Budowa: Poznań 61-568, ul. Wierzbicice 6 dz. nr 25
Obiekt: Budynek Mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót: wymiana instalacji wod-kan

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 22-05-2012

= DARKOM =
Dariusz Kostrzyński
62-400 Wągrowiec, ul. Pocztowa 1
NIP 784-198 38-59, REG. 639823971

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 224-00-000

CPV:

Budowa: Poznań 61-568, ul. Wierzbęcice 6 dz. nr 25
Obiekt: Budynek Mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót: wymiana instalacji wod-kan

PRZEDMIAR 224-00-000

Strona 1

22-05-2012

SYKAL-NET

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- 1 Roboty budowlane
 - 2 Instalacja wodociągowa
 - 3 Instalacja kanalizacyjna
-

PRZEDMIAR ROBÓT 224-00-000

CPV:

Budowa: Poznań 61-568, ul. Wierzbicice 6 dz. nr 25
Obiekt: Budynek Mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót: wymiana instalacji wod-kan

PRZEDMIAR 224-00-000

Strona 1

22-05-2012
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Roboty budowlane					
1	1	WKNR W401-03-35-21-00	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt	44,000
1	2	WKNR W401-03-35-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	28,000
1	3	WKNR W401-03-25-05-00	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt	88,000
1	4	WKNR W401-03-25-03-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt	28,000
1	5	WKNR W202-20-04-01-00	Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 50-01 jednowarstwowo	m ²	148,000
1	6	KNR 202-12-15-01-00	Drzwiczki i kratki stalowe o pow do 0,1 m ²	szt	14,000
1	7	WKNR W401-01-09-02-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³	5,500
1	8	WKNR W401-01-09-04-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	5,500
1	9	KNR 401-08-03-02-00	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m ²	22,000
1	10	WKNR W401-07-06-03-00	Uzupełnienie na stropach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,1 m ²	szt	28,000
2 Instalacja wodociągowa					
2	11	WKNR W402-01-20-02-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 25-32 mm	metr	240,000
2	12	WKNR W215-01-11-02-00	Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach murowanych budynku mieszkalnego ø 25	metr	53,000
2	13	WKNR W215-01-11-03-20	Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ø 32	metr	52,000
2	14	WKNR W215-01-11-05-20	Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ø 50	metr	98,000
2	15	WKNR W215-01-16-02-01	Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii ø 20	szt	26,000
2	16	WKNR W215-01-16-03-01	Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii ø 25	szt	14,000
2	17	WKNR W215-01-16-04-01	Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii ø 32	szt	9,000
2	18	WKNR W215-01-31-02-00	Zawór przelotowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 20	szt	14,000
2	20	WKNR W215-01-31-04-00	Zawór przelotowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 32	szt	4,000
2	21	WKNR W215-01-35-02-00	Zawór spustowy ø 20	szt	4,000
2	22	WKNR W215-01-23-02-01	Dodatek za podejście do wodomierza skrzydełkowego w rurociągu PP ø 20	kmpl	14,000
2	23	WKNR W215-01-40-02-00	Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 20 (bez zaworów)	kmpl	14,000
2	24	WKNR W215-01-27-01-00	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PVC w budynkach mieszkalnych ø 63	metr	174,000
2	25	WKNR W215-01-28-01-00	Płukanie instalacji wodociągowej w bud mieszkalnych	metr	174,000
2	26	KNR 216-13-20-09-01	Izolacja rury ø 54 otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę gr 9 mm	metr	98,000
2	27	KNR 216-13-20-06-01	Izolacja rury ø 35 otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę gr 9 mm	metr	52,000
2	28	KNR 216-13-20-05-01	Izolacja rury ø 28 otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę gr 9 mm	metr	53,000
3 Instalacja kanalizacyjna					
3	26	WKNR W402-02-29-04-00	Demontaż rury kanalizacyjnej ø 50-100 mm na ścianach	metr	173,000
3	27	WKNR W402-02-33-02-00	Demontaż wpustu podłogowego ø 50 mm	szt	14,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	28	WKNR W402-02-34-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia korkiem kanalizacyjnym PCW	kmpł	14,000
3	29	WKNR W402-02-35-07-00	Demontaż wanny bez korkowania podejść	kmpł	14,000
3	30	WKNR W402-02-32-03-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych \varnothing 50-80 mm	szt	56,000
3	31	WKNR W402-02-32-04-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych \varnothing 100 mm	szt	14,000
3	32	KNR 402-02-34-11-00	Demontaż rury wywiewnej blaszanej	szt	4,000
3	33	KNR 215-02-05-04-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk \varnothing 110	metr	96,000
3	35	KNR 215-02-05-02-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk \varnothing 50	metr	92,000
3	36	KNR 215-02-08-05-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk \varnothing 110	szt	14,000
3	37	WKNR W215-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę \varnothing 50	szt	56,000
3	40	WKNR W215-02-22-02-00	Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę \varnothing 110	szt	4,000
3	41	KNR 215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt" (ponowny montaż bez kosztów materiału)])	kmpł	14,000
3	42	KNR 215-02-22-04-00	Wanna kąpielowa z blachy stalowej bez obudowy W 150 (ponowny montaż bez kosztów materiału)	kmpł	14,000