

PRZEDMIAR NA ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt : budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres : Poznań ul. Noskowskiego 13
Roboty: remont dachu

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
a.	Rozbiórki				
1.	KNR 401-0535-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	22,374 m2		7,79	
2.	KNR 401-0535-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadającej się do użytku	67,800 m2		3,12	
3.	KNR 401-0508-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiovek układanych podwójnie	254,800 m2		19,79	
4.	KNR 401-0430-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie ołacenia dachu: z łat w odstępach ponad 16 cm do 24 cm	254,800 m2		2,34	
5.	ceny rynkowe Utylizacja materiałów z rozbiórki - kontener	2,548 m3		750,00	
b.	Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie				
6.	KNR 202-0410-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi - rozstaw łat: ponad 16 do 24 cm	254,800 m2		25,14	
7.	KNR 202-0410-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi - rozstaw łat: ponad 24 cm - kontrłaty	254,800 m2		21,06	
8.	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	254,800 m2		8,11	
9.	KNR 202-0504-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Pokrycie dachów dachówką, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami, - typ dachówki: karpiołka ceramiczna w koronkę	254,800 m2		105,24	
10.	KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: dwuwarstwowe	37,800 m2		61,94	
11.	KNR 202-0508-04-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej, o średnicy: 15 cm	67,800 m		45,64	
12.	KNR 202-0510-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej, o średnicy: 10 cm	16,000 m		33,37	
13.	KNR 202-0506-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy ocynkowanej, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm - pas nadrynnowy	22,374 m2		80,07	
14.	KNR 202-0506-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy ocynkowanej, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm - opierzenie kominów	5,120 m2		80,07	
15.	KNR 202-1016-07-00 WACETOB Warszawa Wyłazy dachowe, fabrycznie wykończone	4,000 szt		911,58	
16.	KNR 202-1604-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m	4,320 100 m2		1 779,73	

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT

Prace remontowe dachu. Poznań, ul. Noskowskiego 13
b. Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

Podatek VAT :

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓLEM :

Słownie: .