

**PRZEDMIAR INWESTORSKI 206-00-000**

Budowa: Kotłownia Gazowa z instalacją gazową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
 Obiekt: Kotłownia  
 Rodzaj robót: Ogólnobudowlane  
 Lokalizacja: ul.Nowa 2 , Dz.nr 77/6 77/7 64-530 Gaj Wielki  
 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa w Gaju Wielkim  
 ul.Nowa 2, 64-530 Gaj Wielki

PRZEDMIAR 206-00-000

Strona 1

22-06-2014

SYKAL-002671

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty rozbiórkowe		
1	10	KNRW-01-001-00	Prace przygotowawcze i porządkowe	r-godz	48,000
1	20	KNR 404-01-05-01-00	Rozebranie ścianek pełnych z cegły grub 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	8,190
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (1,21+1,07+2,22)*2,22-0,9*2		8,190
1	30	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	3,360
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,43*6,53*0,15		3,360
1	40	KNR 401-01-06-02-00	Wykop przy istniejących fundamentach	m <sup>3</sup>	11,199
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 22,398*0,50		11,199
1	50	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	15,050
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 11,199+22,398*0,15+8,19*0,06		15,050
1	60	WKNR W401-03-53-04-00	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	2,000
1	70	WKNR W401-01-09-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	15,050
1	80	WKNR W401-01-09-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 9 km	m <sup>3</sup>	15,050
2			Roboty ogólnobudowlane		
2	90	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m <sup>3</sup>	2,240
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 22,4*0,1		2,240
2	100	KNR 202-11-01-01-10	Podkład na gruncie z betonu żwirowego pompą	m <sup>3</sup>	3,360
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 22,4*0,15		3,360
2	110	KNR 202-02-18-01-10	Stopnie beton zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu betonowanie pompą	m <sup>3</sup>	0,306
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,17*1,8		0,306
2	120	KNR 202-06-18-03-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m <sup>2</sup> podkład	m <sup>2</sup>	22,400
2	130	KNR 202-06-18-03-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	22,400
2	140	KNR 202-11-25-01-00	Podkłady beton wykonane "Miksokretem" w pomieszczeniach o pow ponad 8 m <sup>2</sup> grub 8 cm	m <sup>2</sup>	22,400
2	150	KNR 202-11-25-02-00	Podkłady beton wykonane "Miksokretem" w pomieszczeniach o pow ponad 8 m <sup>2</sup> dodatek za różnicę -4 cm	m <sup>2</sup>	-22,400
2	160	WKNR W202-11-11-03-01	Posadzki z płytek gresowych 30x30 cm układane na klej metodą regularną	m <sup>2</sup>	22,400
2	170	KNR 202-01-21-03-03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm na zaprawie cem-wapiennej M-4	m <sup>2</sup>	12,514
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,67*(3,57+1,9)-1,02*2,05		12,514

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	180	KNR 202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	1,300
2	190	KNR 202-20-24-04-00	Ścianki Rigips na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem 1-stronnym , dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	3,978
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,6*1,53		3,978
2	200	KNR 202-06-13-06-02	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho	m <sup>2</sup>	3,978
2	210	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0,128
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,25*0,85*0,6		0,128
2	220	KNR 401-07-10-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat II ścian z cegły pow do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,510
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,6*0,85		0,510
2	230	KNR 202-08-01-02-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie	m <sup>2</sup>	63,569
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (19,82-1,53)*2,6-0,6*0,85*3-1,02*2,05+2,22*11,46-1,02*2,05*0,8*2-1,23*2		63,569
2	240	KNR 202-08-01-04-00	Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonane mechanicznie	m <sup>2</sup>	11,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 11,4		11,400
2	250	WKNR W202-20-10-04-00	Natrysk PROMASPRAY 250 stropów na podłożu betonowym p.a. 10mm	m <sup>2</sup>	15,310
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,31		15,310
2	260	WKNR W202-20-10-09-00	Natrysk PROMASPRAY 250 stropów na podłożu betonowym p.a. dodatek za pogrubienie o 5 mm	m <sup>2</sup>	15,310
2	270	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	94,767
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,978+0,51+63,569+11,4+15,31		94,767
2	280	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	94,767
2	290	Kalk. własna	Drzwi p.poż EI 30 z osadzeniem	kmpl	1,000