

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych

Nazwa robót: Remont pokrycia dachu z dachówki
Lokalizacja: Poznań, ul. Nizinna 11

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nizinna 11
61-424 Poznań, ul. Nizinna 11

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 27-07-2016

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych

Nazwa robót: Remont pokrycia dachu z dachówki

Lokalizacja: Poznań, ul. Nizinna 11

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nizinna 11

61-424 Poznań, ul. Nizinna 11

PRZEDMIAR

Strona 1

27-07-2016

SYKAL-002281

| DZIAŁ | NAZWA DZIAŁU |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

1 Naprawa pokrycia mansard z dachówki ceramicznej

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Nazwa robót: Remont pokrycia dachu z dachówki

Lokalizacja: Poznań, ul. Nizinna 11

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nizinna 11

61-424 Poznań, ul. Nizinna 11

PRZEDMIAR

Strona 1

27-07-2016

SYKAL-002281

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|---------------------|---|----------------|--|
| 1 | | | Naprawa pokrycia mansard z dachówki ceramicznej | | |
| 1 | 10 | KNR 401-05-04-05-00 | Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej (wsp. do R = 1,20 | m ² | 320,42 |
| | | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | | <i>Obliczenie ilości</i> |
| | | 1 | Segment A | | $(7,20+6,44+4,75)*3,75$ |
| | | 2 | Segment B | | $(11,20+8,65+4,65)*3,75$ |
| | | 3 | Segment C | | $(3,00+4,50+4,15)*3,75$ |
| | | 4 | Segment D | | $(1,90+1,90+2,50+4,80)*3,75$ |
| | | 5 | Segment E | | $(4,15+4,50+4,05)*3,75$ |
| | | 6 | Segment F | | $(8,70+3,40+3,00)*3,75$ |
| | | 7 | - okna dachowe | | $-(9+8+3+4+1)*1,20$ |
| 1 | 20 | KNR 401-04-30-04-00 | Rozebranie ołacenia dachu odstęp łąt do 24 cm | m ² | 320,42 |
| | | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | | <i>Obliczenie ilości</i> |
| | | 1 | Segment A | | $(7,20+6,44+4,75)*3,75$ |
| | | 2 | Segment B | | $(11,20+8,65+4,65)*3,75$ |
| | | 3 | Segment C | | $(3,00+4,50+4,15)*3,75$ |
| | | 4 | Segment D | | $(1,90+1,90+2,50+4,80)*3,75$ |
| | | 5 | Segment E | | $(4,15+4,50+4,05)*3,75$ |
| | | 6 | Segment F | | $(8,70+3,40+3,00)*3,75$ |
| | | 7 | - okna dachowe | | $-(9+8+3+4+1)*1,20$ |
| 1 | 30 | 912-03-01-07-00 | Izolacja płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC SSB 1, PAROC CGL 20cm układanymi w połaci dachu - uzupełnienie ocieplenia 30% | m ² | 96,13 |
| | | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | | <i>Obliczenie ilości</i> |
| | | 1 | | | $320,42*0,30$ |
| 1 | 40 | 912-02-04-03-00 | Mocowanie folii wiatroizolacyjnej | m ² | 320,40 |
| 1 | 50 | KNR 202-04-10-03-10 | Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie co 16-24 cm transport zurawiem | m ² | 320,40 |
| 1 | 60 | KNR 202-16-04-02-00 | Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m | m ² | 1027,51 |
| | | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | | <i>Obliczenie ilości</i> |
| | | 1 | | | $(7,20+6,44+4,72+11,20+8,65+4,65+3,00+4,50+4,15+1,90)*2+2,50+4,80+4,15+4,50+4,05+8,70+3,40+3,00)*11,0$ |
| 1 | 61 | RUSZ 48105 | Czas pracy rusztowania | m-godz | 489,04 |
| 1 | 70 | Kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki | kmpl | 1,00 |