

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych

Nazwa robót: Remont pokrycia dachu z papy
Lokalizacja: Poznań ul. Nizinna 11

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nizinna 11
61-424 Poznań, ul. Nizinna 11

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 27-07-2016

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych

Nazwa robót: Remont pokrycia dachu z papy

Lokalizacja: Poznań ul. Nizinna 11

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nizinna 11
61-424 Poznań, ul. Nizinna 11

PRZEDMIAR

Strona 1

27-07-2016

SYKAL-002281

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

1 Roboty montazowe

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych

Nazwa robót: Remont pokrycia dachu z papy

Lokalizacja: Poznań ul. Nizinna 11

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nizinna 11

61-424 Poznań, ul. Nizinna 11

PRZEDMIAR

Strona 1

27-07-2016

SYKAL-002281

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty montazowe		
1	10	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana pokrycia murów, pasów nadrynnowych z blachy tytan-cynk	m ²	90,38
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Segment A	$(5,50+1,25*2)*0,37+(7,80+6,45+4,70)*0,30$	8,65
		2	Segment B	$(6,40+8,65)*0,37+(4,30+8,70+10,80)*0,30$	12,71
		3	Segment C	$(7,40+11,95+8,10+1,20+6,40)*0,37+2,80*0,42+(4,00+4,30+4,15)*0,30$	17,88
		4	Segment D	$(9,90+5,00+2*1,00+2,90)*0,37+1,3*0,42+(4,30+2,50+1,70+1,70)*0,30$	10,93
		5	Segment E	$(13,00+1,15+11,80+8,40+8,60+1,60*2+1,00*2+2,40)*0,37+(4,10+4,25+3,75)*0,4$	23,79
		6	Segment F	$(8,60+2,60+2*0,80+4,60+5,30+4,55)*0,37+(8,70+3,00+3,40)*0,42$	16,42
1	20	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana obróbek kominów z blachy tytan-cynk	m ²	30,26
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Segment A	$((0,60+1,35)*2+(0,60+1,60)*2+(0,60+2,00)*2+(0,60*2+2,15))*0,40$	6,74
		2	Segment B	$((0,60+1,75)*2*2+(1,20+0,60)*2+(0,60+1,30)*2)*0,40$	6,72
		3	Segment C	$((0,60+2,15)*2+(0,60+1,10)*2+(0,60+0,65)*2)*0,40$	4,56
		4	Segment D	$(0,60+1,10)*2*2*0,40$	2,72
		5	Segment E	$((0,60+1,10)*2+(0,60+0,65)*2+(0,60+2,15)*2)*0,40$	4,56
		6	Segment F	$((0,60+1,10)*2+(0,60+1,40)*2+(0,60+1,90)*2)*0,40$	4,96
1	30	KNR 401-05-19-01-00	Drobne naprawy pokrycia z papy przez umocowanie i zakitowanie	m ²	10,00
1	40	914-02-01-01-00	Pokrycia dachowe jednowarstwowe z użyciem pap typu Termik Top 5 Szybki Syntan SBS aktywowanych termicznie, grubość 5,5 mm z gwarancją 12 lat lub o takich samych parametrach	m ²	692,65
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Segm. A	$6,00*5,30+4,30*3,00+4,50*5,30+10,15*5,35$	122,85
		2	Segm. B	$8,65*4,25+13,25*4,35+2,40*0,15+6,40*4,30$	122,28
		3	Segm. C	$5,10*11,90+3,30*1,55+(3,30+2,30)/2*0,50+4,25*9,90+10,75*3,00+2,75*1,15+1,10*0,45$	145,19
		4	Segm. D	$6,35*4,70+1,50*4,30+6,35*5,05+2,60*0,75$	70,31
		5	Segm. E	$4,25*9,90+9,75*0,25+1,00*0,75+2,75*11,75+11,75*5,05+1,50*3,30+(2,20+3,30)/2*0,50$	143,24
		6	Segm. F	$8,70*8,70+(5,50+5,00)/2+5,50*1,00+2,60*0,90$	88,78
1	50	KNR 202-06-35-04-00	Analogia:Przeciwilgociowa izolacja czapek betonowych kominów dwukrotnie środkiem Deiterol S lub tożsamym	m ²	16,35
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Segment A	$0,58*1,49+0,58*1,74+0,58*2,14+0,58*2,29$	4,44
		2	Segment B	$0,58*1,89+0,58*1,34+0,58*1,34$	2,65
		3	Segment C	$0,58*2,29+0,58*1,24+0,58*0,79$	2,51
		4	Segment D	$0,58*1,24*2$	1,44
		5	Segment E	$0,58*1,24+0,58*0,79+0,58*2,29$	2,51
		6	Segment F	$0,58*1,24+0,58*1,54+0,58*2,04$	2,80
1	60	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kmpł	1,00