

PRZEDMIAR WSKŁADKA MIESZANIOWA  
CASA VERONA POZNAŃ ul. GARBARY 100

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Pomieszczenie przepompowni			
1.1	KNNR 8 0222-0900	Demontaż rurociągu z PCW o średnicy 125-160 mm na ścianach budynku 1,0	m m		1,000 1,000
1.2	KNNR 10 0802-0300	Rurociągi z rur PCW o średnicy 160 mm 1,0	m m		1,000 1,000
2		Pomieszczenie agregatu			
2.1	KNR-W 4-01 1215-0800	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 6,77*2,6	m2 m2		17,602 17,602
2.2	KNR 2-16 0304-0600	Izolacja trzywarstwowa płytami z wełny mineralnej (półtwarde "80 -100") powierzchni płaskich bez względu na wielkość przy grubości izolacji do 150 mm 0,1*(5,5+2,6)	m2 m2		0,810 0,810
3		Pomieszczenie węzła ciepłowniczego			
3.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 2,64*9,14	m2 m2		24,130 24,130
3.2	KNR-I 0-17 0927-0300	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 o grubości 3-5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 0,3*(2,64*2+9,14)	m2 m2		4,326 4,326
3.3	KNR 13-23 0501-0100	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby 0,3*(2,64*2+9,14)	m2 m2		4,326 4,326
4		Hydrofornia			
4.1	KNR-W 4-01 1215-0800	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 2,63*5,12	m2 m2		13,466 13,466
4.2	KNR 2-16 0304-0600	Izolacja trzywarstwowa płytami z wełny mineralnej (półtwarde "80 -100") powierzchni płaskich bez względu na wielkość przy grubości izolacji do 150 mm 0,1*(5,12+2,63)	m2 m2		0,775 0,775
5		Klatka schodowa 1			
5.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 3,22*5,76+2,21*7,45	m2 m2		35,012 35,012
5.2	KNR-W 4-01 1202-0900	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 12,0+0,2	m2 m2		12,200 12,200
5.3	KSNR 2 0802-0600	Jednowarstwowa gładź gipsowa na ścianach i sufitach 12,0+0,2	m2 m2		12,200 12,200
5.4	KNR-W 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi 2,66*(7,45*2+2,21*2+5,76*2+3,22*2)-1,0*2,0*5	m2 m2		89,165 89,165
5.5	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 2,66*(7,45*2+2,21*2+5,76*2+3,22*2)	m2 m2		99,165 99,165
5.6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,66*(7,45*2+2,21*2+5,76*2+3,22*2)	m2 m2		99,165 99,165
5.7	KNR-W 4-01 1215-0800	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 3,22*5,76+2,21*7,45	m2 m2		35,012 35,012
5.8	KNR-W 4-01 1215-0200	Mycie po robotach malarskich pozostałych typów drzwi 1,0*2,0*4	m2 m2		8,000 8,000
6		Klatka schodowa 2			
6.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 3,22*5,5+2,21*7,45	m2 m2		34,175 34,175
6.2	KNR-W 4-01 1202-0900	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 0,5*(7,45*2+2,21*2)+0,7*(3,22*2+5,5*2)-0,5*1,0*5	m2 m2		19,368 19,368
6.3	KSNR 2 0802-0600	Jednowarstwowa gładź gipsowa na ścianach i sufitach	m2		21,868

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		$0,5*(7,45*2+2,21*2)+0,7*(3,22*2+5,5*2)$	m2	21,868	
6.4	KNR-W 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi $2,66*(7,45*2+2,21*2+5,5*2+3,22*2)-1,0*2,0*5$	m2	87,782	87,782
6.5	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) $2,66*(7,45*2+2,21*2+5,5*2+3,22*2)$	m2	97,782	97,782
6.6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2,66*(7,45*2+2,21*2+5,5*2+3,22*2)$	m2	97,782	97,782
6.7	KNR-W 4-01 1215-0800	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych $3,22*5,5+2,21*7,45$	m2	34,175	34,175
6.8	KNR-W 4-01 1215-0200	Mycie po robotach malarskich pozostałych typów drzwi $1,0*2,0*4$	m2	8,000	8,000
7		Klatka schodowa 3			
7.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią $3,22*5,5+2,21*7,45$	m2	34,175	34,175
7.2	KNR-W 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $0,7*(7,45*2+2,21*2)+4,0-0,5*1,0*5$	m2	15,024	15,024
7.3	KSNR 2 0802-0600	Jednowarstwowa gładź gipsowa na ścianach i sufitach $0,7*(7,45*2+2,21*2)+4,0-0,5*1,0*5$	m2	15,024	15,024
7.4	KNR-W 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi $2,66*(7,45*2+2,21*2+5,5*2+3,22*2)-1,0*2,0*5$	m2	87,782	87,782
7.5	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) $2,66*(7,45*2+2,21*2+5,5*2+3,22*2)$	m2	97,782	97,782
7.6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2,66*(7,45*2+2,21*2+5,5*2+3,22*2)$	m2	97,782	97,782
7.7	KNR-W 4-01 1215-0800	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych $3,22*5,5+2,21*7,45$	m2	34,175	34,175
7.8	KNR-W 4-01 1215-0200	Mycie po robotach malarskich pozostałych typów drzwi $1,0*2,0*4$	m2	8,000	8,000
8		Fragment garażu podziemnego			
8.1	KNR 2-16 0304-0600	Izolacja trzywarstwowa płytami z wełny mineralnej (półtwarde "80 -100") powierzchni płaskich bez względu na wielkość przy grubości izolacji do 150 mm $0,1*(3,5+12,56+1,72*2+2,9+2,43)$	m2	2,483	2,483