

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNKB 231 0511-04 analogia	rozebranie nawierzchni z kostki brukowej  (26.1+5.9)*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.400	  38.400
				<b>RAZEM</b>	<b>38.400</b>
2	KNR 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II 5.9*2.1+26.1*2.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  67.200	  67.200
				<b>RAZEM</b>	<b>67.200</b>
3	KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m 67.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67.200	  67.200
				<b>RAZEM</b>	<b>67.200</b>
4	KNR 4-01 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem  1.5*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	  6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> (26.1+5.9)*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67.200	  67.200
				<b>RAZEM</b>	<b>67.200</b>
6	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.  18	szt.  szt.	  18.000	  18.000
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
7	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania 67.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67.200	  67.200
				<b>RAZEM</b>	<b>67.200</b>
8	KNR 4-01 0724-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły 67.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67.200	  67.200
				<b>RAZEM</b>	<b>67.200</b>
9	KNR 0-40 0102-01	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany 26.1+5.9	m  m	  32.000	  32.000
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
10	KNR 0-40 0104-01	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie ścian murowanych 67.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67.200	  67.200
				<b>RAZEM</b>	<b>67.200</b>
11	KNR 2-02 0607-03	wykonanie warstwy zabezpieczającej izolację z folii polietylenowej 67.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67.200	  67.200
				<b>RAZEM</b>	<b>67.200</b>
12	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 67.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  67.200	  67.200
				<b>RAZEM</b>	<b>67.200</b>
13	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej (26.1+5.9)*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.400	  38.400
				<b>RAZEM</b>	<b>38.400</b>
14	KNR 4-01 0349-03	rozebranie ścian naświetli okiennych  1.2*0.8*1.1*7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.392	  7.392
				<b>RAZEM</b>	<b>7.392</b>
15	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka schodów betonowych  0.2+0.25+2.5+0.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.250	  3.250
				<b>RAZEM</b>	<b>3.250</b>
16	KNR 13-12 0901-03	naświetlacze okien piwnicznych  7	szt.  szt.	  7.000	  7.000
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
17	KNR 2-02 0218-01	wykonanie nowych schodów żelbetowych  0.2+0.25+2.5+0.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.250	  3.250
				<b>RAZEM</b>	<b>3.250</b>