

PRZEDMIAR NA ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt : Budynek wielorodzinnym

Adres : 63-000 Środa Wlkp.

Roboty : remont dachu na budynek główny

Podstawa wyceny : KNR, KNNR – poziom cen : ceny rynkowe

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Krotność	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
a. Remont dachu						
1.	KNR 401-0519-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa	216,000 m2				
2.	KNR 401-0519-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: następna warstwa. Krotność = 3	216,000 m2				
3.	ceny rynkowe Wywóz i utylizacja papy	2,160 m3				
4.	KNR 401-0430-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie deskowania dachu: z desek na styk	216,000 m2				
5.	ceny rynkowe Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu	5,400 m3				
6.	KNR 401-0408-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wzmocnienie drewnianych belek stropowych: jednostronnie	54,000 m		0,95000		
7.	KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyczonej, z wykonaniem i osadzeniem wylazów dachowych i okienek dymnikowych	216,000 m2				
8.	KNR 202-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, jedną warstwą papy asfaltowej na tekturze	216,000 m2				
9.	KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: jednowarstwowe gr. 5,2	216,000 m2				
10.	KNR 202-0506-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy ocynkowanej, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm - pas nadrynny	15,000 m2				
11.	KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy ocynkowanej, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm - mury ogniowe	30,000 m2				
12.	KNR 202-0508-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 15 cm	36,000 m				
13.	KNR 202-0506-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy ocynkowanej, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm - wokół murów ogniowych	15,000 m2				
b. Remont kominów						
14.	KNR 401-0310-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przemurowanie kominów z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objętości w jednym miejscu: ponad 0,5 m3	4,608 m3				
15.	ceny rynkowe Utylizacja materiałów z rozbiórki - kontener	4,608 m3				
16.	KNR 202-0219-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Nakrywy żelbetowe atyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 6 cm	4,500 m2				
17.	KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dopłata za zbrojenie prętami stalowymi	4,500 m2				
18.	KNR 202-0902-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki zwykłe kat. III na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych i ścianach, wykonane: ręcznie	30,720 m2				

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Krotność	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
19.	Kalk. własna Montaż i demontaż rusztowania	1,000	kpl			
c.	Pozostałe prace					

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT

Podatek VAT :

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :

Słownie: