

PRZEDMIAR NA ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt : Budynek wielorodzinnym

Adres : 63-000 Środa Wlkp.

Roboty : remont dachu na budynku - oficyna

Podstawa wyceny : KNR, KNNR – poziom cen : ceny rynkowe

Przedmiar - remont połaci dachowej – budynek: oficyna

Prace remontowe - oficyna. Środa Wlkp
 Budowa: Prace remontowe
 Obiekt: Prace remontowe

Str: 1

| Lp. | Podstawa kalkulacji / Opis pozycji | Ilość | J.m. | Krotność | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|--------------------------|--|--------|------|----------|------------------|----------------|
| a. Remont dachu | | | | | | |
| 1. | KNR 401-0519-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa | 30,000 | m2 | | | |
| 2. | KNR 401-0519-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: następna warstwa. Krotność = 3 | 30,000 | m2 | | | |
| 3. | ceny rynkowe Wywóz i utylizacja papy | 0,300 | m3 | | | |
| 4. | KNR 401-0430-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie deskowania dachu: z desek na styk | 30,000 | m2 | | | |
| 5. | ceny rynkowe Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu | 0,750 | m3 | | | |
| 6. | KNR 401-0408-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wzmocnienie drewnianych belek stropowych: jednostronnie | 48,000 | m | 0,45000 | | |
| 7. | KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyczonej, z wykonaniem i osadzeniem wylazów dachowych i okienek dymnikowych | 30,000 | m2 | | | |
| 8. | KNR 202-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, jedną warstwą papy asfaltowej na tekturze | 30,000 | m2 | | | |
| 9. | KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: jednowarstwowe gr. 5,2 | 90,000 | m2 | | | |
| 10. | KNR 202-0506-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy ocynkowanej, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm - pas nadrynnowy | 4,250 | m2 | | | |
| 11. | KNR 202-0508-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 15 cm | 17,000 | m | | | |
| 12. | KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej, o średnicy: 10 cm | 18,000 | m | | | |
| 13. | KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy ocynkowanej, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm - mury ogniowe | 14,000 | m2 | | | |
| 14. | KNR 202-0506-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy ocynkowanej, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm - wokół muru ogniowego | 7,000 | m2 | | | |
| b. Remont kominów | | | | | | |
| 15. | KNR 401-0310-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przemurowanie kominów z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objętości w jednym miejscu: ponad 0,5 m3 | 2,304 | m3 | | | |
| 16. | ceny rynkowe Utylizacja materiałów z rozbiórki - kontener | 2,304 | m3 | | | |
| 17. | KNR 202-0219-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Nakrywy żelbetowe atyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 6 cm | 2,250 | m2 | | | |
| 18. | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Doplata za zbrojenie prętami stalowymi | 2,250 | m2 | | | |

Przedmiar - remont połaci dachowej – budynek: oficyna

Prace remontowe - oficyna. Sroda Wilkp
b. Remont kominów

Str. 2

| Lp. | Podstawa kalkulacji / Opis pozycji | Ilość | J.m. | Krotność | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----|--|--------|------|----------|------------------|----------------|
| 19. | KNR 202-0902-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki zwykłe kat. III na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych i ścianach, wykonane ręcznie | 15,360 | m2 | | | |
| 20. | KNR 202-0506-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy ocynkowanej, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm c. Daszki nad wejściami | 12,000 | m2 | | | |
| 21. | KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy ocynkowanej, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm | 3,600 | m2 | | | |

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT

Podatek VAT % :

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :

Słownie: