

PRZEDMIAR ROBÓT

**NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ROBOTY DODATKOWE**

ADRES INWESTYCJI : Ul. Libelta 29, 60-040 Puszczykowo

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

ADRES INWESTORA : Ul. Libelta 29, 60-040 Puszczykowo

BRANŻA : Architektoniczno - Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 7.05.2014r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Przedmiar robót jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowej.
2. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, wizja Oferenta na miejscu robót oraz z uzgodnienia i wyjaśnienia udzielone na zapytania Oferentów.
3. Wskazane katalogi wycen nie są obowiązujące przy wycenieniu ceny i nie stanowią podstawy do rozliczeń oraz weryfikacji zakresu i technologii wykonania robót. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, nawet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
4. Podstawę prawną wycenienia ceny stanowi - Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z późn. zm.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
7.05.2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY DODATKOWE	1	5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY DODATKOWE			
1	KNR 4-01	Naprawa stopni schodowych	szt.		
d.1	0205-06		szt.	4,000	
		4,00			
				RAZEM	4,000
2	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek ryflowanych, mrozoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - stopnice	m ²		
d.1	1120-03	3,95*1,90+1,05*0,20	m ²	7,715	
				RAZEM	7,715
3	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - podstopnice	m ²		
d.1	1120-03	[1,90*2+3,95+1,60*2+3,35+1,30*2+2,75+1,00*2+2,15]*0,30	m ²	7,140	
				RAZEM	7,140
4	KNR 2-02	Pochwyty stalowy na wspornikach - stan nierdzewna	m		
d.1	1208-03		m	1,500	
		1,50			
				RAZEM	1,500
5	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV	m ²		
d.1	0929-06	o pow. do 1.5 m2 (5-komorowy, szklenie 4/16/4, białe, R/U) - klatka schodowa	m ²	2,691	
		1,17*1,15*2			
				RAZEM	2,691

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	73,2743	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	balustrady i pochwyt stalowe	m	1,5000	0,00	0,00
2.	Cement portl.CEM opak.25 kg	t	0,0440	0,00	0,00
3.	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,0960	0,00	0,00
4.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,0052	0,00	0,00
5.	gips szpachlowy	kg	7,2657	0,00	0,00
6.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,4400	0,00	0,00
7.	kotwy stalowe	szt.	16,8457	0,00	0,00
8.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	13,0783	0,00	0,00
9.	okna z tworzyw	m ²	2,6910	0,00	0,00
10.	pianka poliuretanowa	dm ³	0,9149	0,00	0,00
11.	piasek do betonów zwykłych	m ³	0,0520	0,00	0,00
12.	Płytki ceramiczne podłogowe 30x30 cm	m ²	7,3542	0,00	0,00
13.	Płytki ceramiczne podłogowe 30x30 cm ryflowane	m ²	7,9465	0,00	0,00
14.	pręty okrągłe gładkie do zbrojenia betonu	kg	40,0000	0,00	0,00
15.	silikon	dm ³	0,1884	0,00	0,00
16.	woda z rurociągu	m ³	0,0280	0,00	0,00
17.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0,0015	0,00	0,00
18.	Zaprawa klej.such.do pł.ceram.Ceresit M17	kg	77,2460	0,00	0,00
19.	zaprawa spoinująca	kg	8,1703	0,00	0,00
20.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0,0720	0,00	0,00
21.	materiały pomocnicze	zł			0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,2400	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,7319	0,00	0,00
3.	wyciąg	m-g	1,8044	0,00	-0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł