

Specyfikacja

1. Obiekt : budynek mieszkalny wielorodzinny

2. Adres : Poznań ul. Magnacka 3

3. Roboty : remont płyt balkonowych

Specyfikacja robót szacunkowych :

Weryfikacja rzeczywistego obmiaru dokonana będzie podczas prowadzenia robót remontowych.

Lp.	Opis prac	Nakład - ilość	Wartość
KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	ca 250 m2	
KNR 4-01 804-7	Rozbiórka posadzki cementowej	ca 50m2	
KNR-4-01 519-6	Rozbiórka izolacji z papy	ca 50m2	
KNR 4-01 519-7	Rozbiórka papy 2-ga warstwa	ca 50 m2	
KNR 4-01 803-2	Uzupełnienie posadzki betonowej z zagruntowaniem	ca 50m2	
KNR 2-02 602-1	Izolacje przeciwwilgociowe z papy podkładowej z zagruntowaniem podłoża masą bitumiczną	ca 50m2	
KNR2-02 507-3	Wykonanie opierzenia przymurowego z bl. tytan-cynk+ zabezpieczenie jej przed oddziaływaniem mas bitumicznych i hydroizolacji	ca 60mb	
KNR 2-02 618-2	Izolacja z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej	ca 50m2	
4-01 803-2	Uzupełnienie posadzki betonowej zaprawą ze spadem 1,5-2%		
0601/01	Przygotowanie podłoża betonowego +zagruntowanie + wykonanie hydroizolacji + taśma uszczelniająca Zaprawa -Nivoplan Hydroizolacja - Cemizol 2EP	ca 250 m2	
0811/02	Posadzki z płytek ceramicznych mrozoodpornych, antypoślizgowych (gres klinkierowy) Fuga mrozoodporna	250 m2	
KNR 0-28 2629-06	Montaż listwy alum. na kapinosie balkonu	270mb	
KNR 2-02 1604-03-00	Montaż i demontaż rusztowania do wysokości do wys. 14,0m – (punktowe o wym. 3,5m x 14,0m)	szt 14	
KNR 4-01 121206	Dwukrotne malowanie balustrad po uprzednim oczyszczeniu	275 m2	
Analog	Praca rusztowania		
Analog.	Rękaw do gruzu		
Analog	Recykling gruzu		
Analog	Zabezpieczenie terenu przy pracach wysokościowych		

Uwaga!

Oferta winna zawierać nazwę zastosowanych materiałów.

Opracowanie : St.R. - dnia 10.03.2015r.

