

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót: Remontowe-izolacyjne
Lokalizacja: Poznań ul. Wierzbęcice 58, ul. św. Jerzego 5

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wierzbęcice 58, św. Jerzego 5
Poznań ul. Wierzbęcice 58, ul. św. Jerzego 5

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 28-08-2015

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót: Remontowe-izolacyjne
Lokalizacja: Poznań ul. Wierzbęcice 58, ul. św. Jerzego 5

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wierzbęcice 58, św. Jerzego 5
Poznań ul. Wierzbęcice 58, ul. św. Jerzego 5

PRZEDMIAR

Strona 1

28-08-2015

SYKAL-002281

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

- 1 Roboty ziemne
 - 2 Izolacja pionowa zewnętrzna
 - 3 Roboty pozostałe
-

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic
 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
 Rodzaj robót: Remontowe-izolacyjne
 Lokalizacja: Poznań ul. Wierzbicice 58, ul. św. Jerzego 5
 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wierzbicice 58, św. Jerzego 5
 Poznań ul. Wierzbicice 58, ul. św. Jerzego 5

PRZEDMIAR		Strona 1			28-08-2015
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Roboty ziemne					
1	10	KNR 401-01-02-05-00	Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 3 m kategoria gruntu 3	m ³	117,996
1	20	KNR 401-01-07-01-00	Odeskowanie wykopów szerokości do 1,5 m głębokości do 3 m	m ²	145,095
1	30	KNR 401-01-05-02-00	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3	m ³	85,576
2 Izolacja pionowa zewnętrzna					
2	1	KNR 202-26-11-01-60	Przygotowanie starego podłoża pod izolacje pionową - czyszczenie i zmycie	m ²	145,095
2	10	KNR B002-03-16-06-00	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie taśmy uszczelniającej przy zastosowaniu AQUAFIN-2K lub ASOFLEX-AKB - lub tożsame	metr	21,000
2	20	KNR B002-01-26-01-00	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX C2 - naprawa i wyrównanie podłoża - 30% powierzchni - lub tożsame	m ²	43,529
2	30	KNR B002-01-26-02-00	Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX C2 powierzchni narażonych na działanie wilgoci gruntowej - lub tożsame	m ²	145,095
2	40	KNR B002-01-26-07-00	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX C2 - wykonanie fasety o promieniu 4cm - lub tożsame	metr	82,150
2	50	KNR 040-01-08-01-00	Ułożenie warstwy ochronnej pionowej z folii kubelkowej	m ²	145,095
3 Roboty pozostałe					
3	1	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m ³	2,000
3	11	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	3,000
3	20	KNR 401-03-01-01-00	Analogia: Zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych gr 38cm na zaprawie cementowej	m ³	1,569
3	30	KNR 401-07-27-01-00	Uzupełnienie tynków zew cementowych kat II ścian z cegły pow do 1 m ²	m ²	0,800
3	40	KNR 401-07-27-02-00	Uzupełnienie tynków zew cementowych kat II ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	3,330
3	50	Kalkulacja własna	Montaż gotowych naswietli okien piwnicznych z podłączeniem do kan. deszczowej	kmpl	13,000
3	60	KNR 231-05-01-04-00	Analogia: Opaska z kostki wys 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m ²	25,325
3	70	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	50,650

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Izolacja wtórna pozioma metodą iniekcji ścian piwnic
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót: Remontowe-izolacyjne
Lokalizacja: Poznań ul. Wierzbęcice 58, ul. św. Jerzego 5

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wierzbęcice 58, św. Jerzego 5
Poznań ul. Wierzbęcice 58, ul. św. Jerzego 5

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 28-08-2015

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Izolacja wtórna pozioma metodą iniekcji ścian piwnic
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót: Remontowe-izolacyjne
Lokalizacja: Poznań ul. Wierzbęcice 58, ul. św. Jerzego 5
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul.Wierzbęcice 58, św. Jerzego 5
Poznań ul. Wierzbęcice 58, ul. św. Jerzego 5

PRZEDMIAR

Strona 1

28-08-2015

SYKAL-002281

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

2 Izolacja pozioma wtórna

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Izolacja wtórna pozioma metodą iniekcji ścian piwnic
 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
 Rodzaj robót: Remontowe-izolacyjne
 Lokalizacja: Poznań ul. Wierzbęcice 58, ul. św. Jerzego 5
 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wierzbęcice 58, św. Jerzego 5
 Poznań ul. Wierzbęcice 58, ul. św. Jerzego 5

PRZEDMIAR

Strona 1

28-08-2015

SYKAL-002281

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2			Izolacja pozioma wtórna		
2	20	WKNR W401-06-33-03-00	Odwierty w murze z cegły grub 69 cm i normalnej twardości na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej wilgotności do 15% - 8 sztuk na 1mb	szt	800,000