

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa: Wymiana pokrycia dachu - dachówka ceramiczna z deskowaniem
 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
 Rodzaj robót: Dekarskie
 Lokalizacja: 62-030 Luboń, ul. Sobieskiego 16
 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa
 62-030 Luboń, ul. Sobieskiego 16

| PRZEDMIAR | | Strona 1 | | | 07-02-2016 | |
|-----------------------------|-----|-----------------------|--|----------------|------------|-------------|
| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | N AZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ | SYKAL-00281 |
| 1 Roboty rozbiórkowe | | | | | | |
| 1 | 10 | KNR 404-05-07-03-00 | Rozebranie pokrycia dachu z dachówki zakładkowej cementowej | m ² | 975,20 | |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | | |
| | | 1 | 18,4*53,0 | | 975,20 | |
| 1 | 20 | KNR 404-05-07-05-00 | Rozebranie gąsiorów | metr | 79,80 | |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | | |
| | | 1 | 54+6*4,3 | | 79,80 | |
| 1 | 30 | KNR 401-05-35-08-00 | Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku | m ² | 79,14 | |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | | |
| | | 1 | 0,5*(18,4*2+53,0*2) | | 71,40 | |
| | | 2 | 0,5*(0,42*2+0,18*2)*4 | | 2,40 | |
| | | 3 | 0,5*(0,96*2+0,18*2)*2 | | 2,28 | |
| | | 4 | 0,5*(1,02*2+0,18*2)*2 | | 2,40 | |
| | | 5 | 0,5*(0,30*2+0,18*2)*2 | | 0,96 | |
| 1 | 40 | KNR 401-05-35-03-00 | Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nadających się do użytku | metr | 84,00 | |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | | |
| | | 1 | 54*2-6*4,0 | | 84,00 | |
| 1 | 50 | Kalkulacja własna | Demontaż stopni kominiarskich oraz rur wywiewnych z PCV do odzysku | kmpł | 1,00 | |
| 1 | 60 | KNR 401-04-30-05-00 | Rozebranie ołączenia dachu odstęp lat ponad 24 cm i membrany (wsp. R= 1,2) | m ² | 975,20 | |
| 1 | 70 | Kalkulacja własna | Demontaż okien dachowych i wylazu | kmpł | 21,00 | |
| 1 | 80 | KNR 401-04-30-09-00 | Rozebranie ław kominiarskich | metr | 50,00 | |
| 1 | 90 | KNR 401-01-08-09-00 | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | 11,70 | |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | | |
| | | 1 | 975,2*0,012 | | 11,70 | |
| 1 | 100 | KNR 401-01-08-10-00 | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km -krotność 10 | m ³ | 117,00 | |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | | |
| | | 1 | 11,7*10 | | 117,00 | |
| 2 Roboty montażowe | | | | | | |
| 2 | 10 | KNR 202-04-10-01-00 | Deskowanie połaci dachowych | m ² | 975,20 | |
| 2 | 20 | WKNR W202-05-04-01-00 | Pokrycie dachów papą termoizolacyjną jednowarstwowe | m ² | 975,20 | |
| 2 | 21 | KNR 401-04-15-03-00 | Analogia:Uzupełnienie konstrukcji wymianów okien połaciowych i wylazu | szt | 21,00 | |
| 2 | 22 | KNR 202-10-27-01-00 | Montaż okien dachowych i wylazu uprzednio zdemontowanych | kmpł | 21,00 | |
| 2 | 30 | KNR 202-04-10-04-00 | Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm | m ² | 975,20 | |
| 2 | 40 | KNR 202-04-10-04-00 | Ołączenie połaci dachowych kontrłatami 25x50 mm o rozstawie ponad 24 cm | m ² | 975,20 | |
| 2 | 50 | KNR 202-05-04-02-00 | Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną | m ² | 975,20 | |
| 2 | 60 | KNR 202-05-41-02-00 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm | m ² | 80,00 | |
| 2 | 70 | KNR 202-05-41-01-00 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm | m ² | 80,00 | |
| 2 | 80 | KNR 202-05-17-03-00 | Analogia:Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 120 - z odzysku | metr | 84,00 | |

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | IŁOŚĆ |
|--|-----|---------------------|--|----------------|--------|
| 2 | 90 | KNR 202-05-26-02-50 | Analogia: Obrobienie okien dachowych i wylazu z uszczelnieniem | szt | 21,00 |
| 2 | 100 | KNR 202-05-13-05-01 | Analogia:Nasady wentylacyjne - montaż rur PCV z demontazu | szt | 24,00 |
| 3 Rusztowania i roboty zabezpieczające | | | | | |
| 3 | 10 | KNR 202-16-10-01-00 | Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m | m ² | 954,00 |
| | | <i>Lp</i> 1 | <i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (53*2)*9,0 | | 954,00 |
| 3 | 20 | KNR 202-16-10-02-00 | Rusztowania ramowe przyścienne wys do 16 m | m ² | 448,00 |
| | | <i>Lp</i> 1 | <i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 16,0*14,0*2 | | 448,00 |
| 3 | 30 | RUSZ 48105 | Czas pracy rusztowania | m-godz | 620,00 |
| 3 | 40 | KNR 401-04-20-01-00 | Zastawy zabezpieczające na dachu z desek | metr | 108,00 |
| | | <i>Lp</i> 1 | <i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 54*2 | | 108,00 |
| 3 | 50 | KNR 401-04-20-04-00 | Daszki drewniane zabezpieczające przy wejściach do budynku | m ² | 36,00 |
| | | <i>Lp</i> 1 | <i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,0*3,0*6 | | 36,00 |