
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Wagi 25 - 33
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Poznań ul. Wagi 25 - 33
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 12 czerwiec 2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12 czerwiec 2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont balkonów Poznań ul. Wagi 25 - 33					
1	KNR-W 2-02 1603-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m (2.95*2.05+2.05)*9*10	m ² m ²	 728.775	
				RAZEM	728.775
2	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (2.95*2.05+2.05)*9*10	m ² m ²	 728.775	
				RAZEM	728.775
3	KNR-W 4-01 0333-01 analogia	Wycięcie styropianu celem wstawienia taśmy oraz wykonania izolacji balkonu 2.25*29	m m	 65.250	
				RAZEM	65.250
4	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży (0.15*2.25)*29	m ² m ²	 9.788	
				RAZEM	9.788
5	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm (0.15*2.25)*29	m ² m ²	 9.788	
				RAZEM	9.788
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6.144*29	m ² m ²	 178.176	
				RAZEM	178.176
7	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzki (2.25*2.4+0.6*1.24)*29	m ² m ²	 178.176	
				RAZEM	178.176
8	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją 6.144*29	m ² m ²	 178.176	
				RAZEM	178.176
9	KNR 4-01 0803-01 analogia	Wykonanie posadzki balkonu 6.144*29	m ² m ²	 178.176	
				RAZEM	178.176
10	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien balkonowych (1.05+0.5+0.5+1.88+1.05+2.25)*29	m m	 209.670	
				RAZEM	209.670
11	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej [(2.25+1.05+1.05+2.25+0.5+0.5)*0.45]*29+(0.5*1*29)	m ² m ²	 113.680	
				RAZEM	113.680
12	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku (9.5+4)*10	m m	 135.000	
				RAZEM	135.000
13	KNR-W 2-02 0520-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy z tytan - cynku	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		209.67	m	209.670	
				RAZEM	209.670
14	KNR-W 2-02 0527-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy z tytan - cynku	m		
		135	m	135.000	
				RAZEM	135.000
15	KNR 0-40 0207-01	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej balkonów trzykrotne	m ²		
		6.144*29	m ²	178.176	
				RAZEM	178.176
16	KNR 4-01 0817-05	Wklejenie taśmy uszczelniającej na styku płyty balkonowej ze ścianą	m		
		7.23*29	m	209.670	
				RAZEM	209.670
17	KNNR 2 1209-03 analogia	Ułożenie posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na grzebień dwustronnie na zaprawie mrozo i wodoodpornej	m ²		
		6.144*29	m ²	178.176	
				RAZEM	178.176
18	KNNR 2 1209-05 analogia	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		2.4*29	m	69.600	
				RAZEM	69.600
19	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - płyt balkonowych oraz muru balkonowego	m ²		
		[(6.44*3)+(2.35*9)]*10	m ²	404.700	
				RAZEM	404.700
20	KNR 4-01 1209-12 analogia	Jednokrotne malowanie balustrad drewnianych wraz z demontażem i montażem	szt.		
		3.3*1.1*6*10	szt.	217.800	
				RAZEM	217.800
21	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych wraz z demontażem i montażem siatek	m ²		
		1.88*1.1*3*10	m ²	62.040	
				RAZEM	62.040
22	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km (wliczono wywóz styropianu z rozbiórki)	m ³		
		(6.144*0.08)*29+1.47	m ³	15.724	
				RAZEM	15.724