

PRZEDMIAR ROBÓT WIS-77-881

Budowa: Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul Słowiańskiej 38
 Obiekt: Budynek Wielorodzinny Słowiańska 38
 Rodzaj robót: Remont budowlane
 Lokalizacja: Budynek mieszkalny wielorodzinny 38 "A"- "H"
 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa
 61-664 Poznań

PRZEDMIAR WIS-77-881

Strona 1

02-06-2020

SYKAL-003331

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL.SŁOWIAŃSKIEJ 38 WEJŚCIE "A"				
1.1	PRACE PRZYGOTOWARCZE				
1.1	10	WKNR W202-09-23-01-00	Ostony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	50,413
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	1,55*2+0,8*2*4+1,15*2		11,800
	2	Drzwi do pomieszczeń	0,8*2*2+1,5*2,1+0,8*2*5+0,8*3		16,750
	3	Okna	0,75*1,55+1,5*2,3*6		21,863
1.1	20	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	112,210
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	9,75*1,55+4,60*1,15		20,403
	2	Biegi schodowe	2,6*1,25*9		29,250
	3	Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4		48,607
	4	Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3		13,950
1.1	30	WKNR W202-09-23-01-00	Zabezpieczenie rozdzielnic elektrycznej, skrzynek na listy oraz grzejnika na korytarzu głównym oraz lamp - analogia	m ²	4,297
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	2,2*1,70+1,05*0,53		4,297
1.2	REMONT POWIERZCHNI ŚCIAN				
1.2	40	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	1,000
1.2	50	WKNR W401-12-08-02-00	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperie)	m ²	182,064
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6		32,460
	2	#7	149,604		149,604
1.2	60	Kalk. indywid.	Naprawa spękań na ścianach	kmpł	1,000
1.2	70	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników wypukłych kątownikami metalowymi perforowanymi	metr	14,300
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Podciągi	1,55*2*3+2,1*2+0,8		14,300
1.2	80	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważną	m ²	278,060
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	3,55*(9,75+0,5+4,75+8,75+3,85)+1,55*1,38+1,15*1,38+1,56*1,05*2-0,8*2*4		98,582
	2	Biegi schodowe	0,5*3,92+2,1*2,68+(2,6*2,68)*8		63,332
	3	Półpiętra mieszkalne	((3,7*2,7)*2+2,5*2,7-(0,8*2*5))*4		74,920
	4	Półpiętra okienne	((1,86*2,7)+2,5*2,7)*3-1,52*2,23*2*3		14,978
	5	Półpiętra administracyjne II	1,86*2,7*2+2,5*2,7-1,5*2-0,75*1,52		12,654
	6	Półpiętra administracyjne I	1,86*2,7*2+2,5*2,7-0,8*2*2		13,594
1.2	90	KNKB 002-08-03-09-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	27,806
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	#6*10%	278,06*0,1		27,806
1.2	100	KNNR N003-06-05-06-03	Malowanie 2x farbą olejną klatki schodowej(lamperia)	m ²	149,604
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany biegów schodowych	96,12*1,5		144,180
	2	Wnęki okienne	0,2*(1,5*2+1,52)*6		5,424

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.2	110	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian	m ²	133,880
		<i>Lp Nazwa</i> 1 #5-#7	<i>Obliczenie ilości</i> 278,06-144,18		133,880
1.2	120	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt tynk mozaikowy żywiczny (lamperia)-korytarz wejściowy	m ²	32,460
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6		32,460
1.2	130	KNR 202-25-24-05-00	Wykonanie tynku mozaikowego (lamperia) -korytarz wejściowy	m ²	32,460
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Parter	<i>Obliczenie ilości</i> 1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6		32,460
1.2	140	KNR 401-12-07-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokołów) wys do 20 cm	metr	96,120
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Parter	<i>Obliczenie ilości</i> 9,73+4,57+8,77+3,85-0,8*4		23,720
		2 Biegi schodowe	2,1+2,6*6		17,700
		3 Półpiętra mieszkalne	1,86*2+2,5+(3,7*2+2,5-0,8*5)*4		29,820
		4 Półpiętra z oknami	(2,5+1,86*2)*4		24,880
1.3 REMONT POWIERZCHNI SUFITÓW					
1.3	150	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	112,210
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Parter	<i>Obliczenie ilości</i> 9,75*1,55+4,60*1,15		20,403
		2 Biegi schodowe	2,6*1,25*9		29,250
		3 Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4		48,607
		4 Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3		13,950
1.3	160	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważną	m ²	112,210
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Parter	<i>Obliczenie ilości</i> 9,75*1,55+4,60*1,15		20,403
		2 Biegi schodowe	2,6*1,25*9		29,250
		3 Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+(3,7*2,8)*4		48,607
		4 Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3		13,950
1.3	170	KNKB 002-08-03-09-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych(10 % powierzchni sufitu)	m ²	11,221
		<i>Lp Nazwa</i> 1 #2*10%	<i>Obliczenie ilości</i> 112,21*0,1		11,221
1.3	180	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną sufitów z przygotowaniem podłoża	m ²	112,210
		<i>Lp Nazwa</i> 1 #2	<i>Obliczenie ilości</i> 112,21		112,210
1.4 REMONT PORĘCZY I BALUSTRADY					
1.4	190	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow ponad 0,5 m2	m ²	30,198
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Biegi schodowe	<i>Obliczenie ilości</i> 9*1,22*2,6		28,548
		2 Półpiętra	1,5*1,1		1,650
1.4	200	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną pochwyty stalowego- wejście na klatkę schodową	metr	2,200
1.4	210	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	30,198
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Biegi schodowe	<i>Obliczenie ilości</i> 9*1,22*2,6		28,548
		2 Półpiętra	1,5*1,1		1,650
1.5 Prace wykończeniowe					
1.5	220	KNR 401-12-15-08-00	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	112,210
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Parter	<i>Obliczenie ilości</i> 9,75*1,55+4,60*1,15		20,403
		2 Biegi schodowe	2,6*1,25*9		29,250
		3 Półpiętra	1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4		48,607
		4 Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3		13,950

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2			REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL.SŁOWIAŃSKIEJ 38 WEJŚCIE "B"		
2.1			PRACE PRZYGOTOWARCZE		
2.1	230	WKNR W202-09-23-01-00	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	50,413
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	1,55*2+0,8*2*4+1,15*2		11,800
		2 Drzwi do pomieszczeń	0,8*2*2+1,5*2,1+0,8*2*5+0,8*3		16,750
		3 Okna	0,75*1,55+1,5*2,3*6		21,863
2.1	240	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	112,210
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	9,75*1,55+4,60*1,15		20,403
		2 Biegi schodowe	2,6*1,25*9		29,250
		3 Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4		48,607
		4 Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3		13,950
2.1	250	WKNR W202-09-23-01-00	Zabezpieczenie rozdzielnic elektrycznej, skrzynek na listy oraz grzejnika na korytarzu głównym oraz lamp - analogia	m ²	4,297
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	2,2*1,70+1,05*0,53		4,297
2.2			REMONT POWIERZCHNI ŚCIAN		
2.2	260	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	1,000
2.2	270	WKNR W401-12-08-02-00	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperie)	m ²	182,064
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6		32,460
		2 #7	149,604		149,604
2.2	280	Kalk. indywidual.	Naprawa spękań na ścianach	kmpł	1,000
2.2	290	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników wypukłych kątownikami metalowymi perforowanymi	metr	14,300
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Podciągi	1,55*2*3+2,1*2+0,8		14,300
2.2	300	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważną	m ²	278,060
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	3,55*(9,75+0,5+4,75+8,75+3,85)+1,55*1,38+1,15*1,38+1,56*1,05*2-0,8*2*4		98,582
		2 Biegi schodowe	0,5*3,92+2,1*2,68+(2,6*2,68)*8		63,332
		3 Półpiętra mieszkalne	((3,7*2,7)*2+2,5*2,7-(0,8*2*5))*4		74,920
		4 Półpiętra okienne	((1,86*2,7)+2,5*2,7)*3-1,52*2,23*2*3		14,978
		5 Półpiętra administracyjne II	1,86*2,7*2+2,5*2,7-1,5*2-0,75*1,52		12,654
		6 Półpiętra administracyjne I	1,86*2,7*2+2,5*2,7-0,8*2*2		13,594
2.2	310	KNKB 002-08-03-09-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	27,806
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 #6*10%	278,06*0,1		27,806
2.2	320	KNNR N003-06-05-06-03	Malowanie 2x farbą olejną klatki schodowej(lamperia)	m ²	149,604
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściany biegów schodowych	96,12*1,5		144,180
		2 Wnęki okienne	0,2*(1,5*2+1,52)*6		5,424
2.2	330	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian	m ²	133,880
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 #5-#7	278,06-144,18		133,880
2.2	340	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt tynk mozaikowy żywiczny (lamperia)-korytarz wejściowy	m ²	32,460
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6		32,460
2.2	350	KNR 202-25-24-05-00	Wykonanie tynku mozaikowego (lamperie) -korytarz wejściowy	m ²	32,460
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6		32,460
2.2	360	KNR 401-12-07-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokołów) wys do 20 cm	metr	96,120
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	9,73+4,57+8,77+3,85-0,8*4		23,720
		2 Biegi schodowe	2,1+2,6*6		17,700

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	3	Półpiętra mieszkalne	$1,86*2+2,5+(3,7*2+2,5-0,8*5)*4$		29,820
	4	Półpiętra z oknami	$(2,5+1,86*2)*4$		24,880

2.3 REMONT POWIERZCHNI SUFITÓW

2.3	370	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	112,210
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	$9,75*1,55+4,60*1,15$		20,403
	2	Biegi schodowe	$2,6*1,25*9$		29,250
	3	Półpiętra mieszkalne	$1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4$		48,607
	4	Półpiętra z oknami	$1,86*2,5*3$		13,950
2.3	380	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważną	m ²	112,210
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	$9,75*1,55+4,60*1,15$		20,403
	2	Biegi schodowe	$2,6*1,25*9$		29,250
	3	Półpiętra mieszkalne	$1,56*1,86+2,41*1,77+(3,7*2,8)*4$		48,607
	4	Półpiętra z oknami	$1,86*2,5*3$		13,950
2.3	390	KNKB 002-08-03-09-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych(10 % powierzchni sufitu)	m ²	11,221
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	#2*10%	$112,21*0,1$		11,221
2.3	400	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną sufitów z przygotowaniem podłoża	m ²	112,210
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	#2	112,21		112,210

2.4 REMONT PORĘCZY I BALUSTRADY

2.4	410	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow ponad 0,5 m2	m ²	30,198
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Biegi schodowe	$9*1,22*2,6$		28,548
	2	Półpiętra	$1,5*1,1$		1,650
2.4	420	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną pochwyty stalowego- wejście na klatkę schodową	metr	2,200
2.4	430	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	30,198
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Biegi schodowe	$9*1,22*2,6$		28,548
	2	Półpiętra	$1,5*1,1$		1,650

2.5 Prace wykończeniowe

2.5	440	KNR 401-12-15-08-00	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	112,210
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	$9,75*1,55+4,60*1,15$		20,403
	2	Biegi schodowe	$2,6*1,25*9$		29,250
	3	Półpiętra	$1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4$		48,607
	4	Półpiętra z oknami	$1,86*2,5*3$		13,950

3 REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL.SŁOWIAŃSKIEJ 38 WEJŚCIE "C"

3.1 PRACE PRZYGOTOWARCZE

3.1	450	WKNR W202-09-23-01-00	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	50,413
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	$1,55*2+0,8*2*4+1,15*2$		11,800
	2	Drzwi do pomieszczeń	$0,8*2*2+1,5*2,1+0,8*2*5+0,8*3$		16,750
	3	Okna	$0,75*1,55+1,5*2,3*6$		21,863
3.1	460	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	112,210
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	$9,75*1,55+4,60*1,15$		20,403
	2	Biegi schodowe	$2,6*1,25*9$		29,250

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		3	Półpiętra mieszkalne		48,607
		4	Półpiętra z oknami		13,950
3.1	470	WKNR W202-09-23-01-00	Zabezpieczenie rozdzielnic elektrycznej, skrzynek na listy oraz grzejnika na korytarzu głównym oraz lamp - analogia	m ²	4,297
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	2,2*1,70+1,05*0,53	4,297
3.2	REMONT POWIERZCHNI ŚCIAN				
3.2	480	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	1,000
3.2	490	WKNR W401-12-08-02-00	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperia)	m ²	182,064
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6	32,460
		2	#7	149,604	149,604
3.2	500	Kalk. indywid.	Naprawa spękań na ścianach	kmpl	1,000
3.2	510	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników wypukłych kątownikami metalowymi perforowanymi	metr	14,300
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Podciągi	1,55*2*3+2,1*2+0,8	14,300
3.2	520	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłogi pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważną	m ²	278,060
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	3,55*(9,75+0,5+4,75+8,75+3,85)+1,55*1,38+1,15*1,38+1,56*1,05*2-0,8*2*4	98,582
		2	Biegi schodowe	0,5*3,92+2,1*2,68+(2,6*2,68)*8	63,332
		3	Półpiętra mieszkalne	((3,7*2,7)*2+2,5*2,7-(0,8*2*5))*4	74,920
		4	Półpiętra okienne	((1,86*2,7)+2,5*2,7)*3-1,52*2,23*2*3	14,978
		5	Półpiętra administracyjne II	1,86*2,7*2+2,5*2,7-1,5*2-0,75*1,52	12,654
		6	Półpiętra administracyjne I	1,86*2,7*2+2,5*2,7-0,8*2*2	13,594
3.2	530	KNKB 002-08-03-09-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	27,806
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	#6*10%	278,06*0,1	27,806
3.2	540	KNNR N003-06-05-06-03	Malowanie 2x farbą olejną klatki schodowej(lamperia)	m ²	149,604
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany biegów schodowych	96,12*1,5	144,180
		2	Wnęki okienne	0,2*(1,5*2+1,52)*6	5,424
3.2	550	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian	m ²	133,880
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	#5-#7	278,06-144,18	133,880
3.2	560	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt tynk mozaikowy żywiczny (lamperia)-korytarz wejściowy	m ²	32,460
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6	32,460
3.2	570	KNR 202-25-24-05-00	Wykonanie tynku mozaikowego (lamperia) -korytarz wejściowy	m ²	32,460
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6	32,460
3.2	580	KNR 401-12-07-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokołów) wys do 20 cm	metr	96,120
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	9,73+4,57+8,77+3,85-0,8*4	23,720
		2	Biegi schodowe	2,1+2,6*6	17,700
		3	Półpiętra mieszkalne	1,86*2+2,5+(3,7*2+2,5-0,8*5)*4	29,820
		4	Półpiętra z oknami	(2,5+1,86*2)*4	24,880
3.3	REMONT POWIERZCHNI SUFITÓW				
3.3	590	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	112,210
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	9,75*1,55+4,60*1,15	20,403
		2	Biegi schodowe	2,6*1,25*9	29,250
		3	Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4	48,607
		4	Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3	13,950
3.3	600	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłogi pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważną	m ²	112,210

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	9,75*1,55+4,60*1,15		20,403
	2	Biegi schodowe	2,6*1,25*9		29,250
	3	Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+(3,7*2,8)*4		48,607
	4	Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3		13,950
3.3	610	KNKB 002-08-03-09-00	Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych(10 % powierzchni sufitu)	m ²	11,221
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	#2*10%	112,21*0,1		11,221
3.3	620	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną sufitów z przygotowaniem podłoża	m ²	112,210
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	#2	112,21		112,210
3.4	REMONT PORĘCZY I BALUSTRADY				
3.4	630	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow ponad 0,5 m2	m ²	30,198
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Biegi schodowe	9*1,22*2,6		28,548
	2	Półpiętra	1,5*1,1		1,650
3.4	640	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną pochwyty stalowego- wejście na klatkę schodową	metr	2,200
3.4	650	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	30,198
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Biegi schodowe	9*1,22*2,6		28,548
	2	Półpiętra	1,5*1,1		1,650
3.5	Prace wykonczeniowe				
3.5	660	KNR 401-12-15-08-00	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	112,210
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	9,75*1,55+4,60*1,15		20,403
	2	Biegi schodowe	2,6*1,25*9		29,250
	3	Półpiętra	1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4		48,607
	4	Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3		13,950
4	REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL.SŁOWIAŃSKIEJ 38 WEJŚCIE "D"				
4.1	PRACE PRZYGOTOWARCZE				
4.1	670	WKNR W202-09-23-01-00	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	50,413
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	1,55*2+0,8*2*4+1,15*2		11,800
	2	Drzwi do pomieszczeń	0,8*2*2+1,5*2,1+0,8*2*5+0,8*3		16,750
	3	Okna	0,75*1,55+1,5*2,3*6		21,863
4.1	680	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	112,210
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	9,75*1,55+4,60*1,15		20,403
	2	Biegi schodowe	2,6*1,25*9		29,250
	3	Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4		48,607
	4	Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3		13,950
4.1	690	WKNR W202-09-23-01-00	Zabezpieczenie rozdzielnic elektrycznej, skrzynek na listy oraz grzejnika na korytarzu głównym oraz lamp - analogia	m ²	4,297
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	2,2*1,70+1,05*0,53		4,297
4.2	REMONT POWIERZCHNI ŚCIAN				
4.2	700	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	1,000
4.2	710	WKNR W401-12-08-02-00	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperie)	m ²	182,064
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6		32,460
	2	#7	149,604		149,604

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4.2	720	Kalk. indywid.	Naprawa spękań na ścianach	kmpł	1,000
4.2	730	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników wypukłych kątownikami metalowymi perforowanymi	metr	14,300
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Podciągi	1,55*2*3+2,1*2+0,8	14,300
4.2	740	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważną	m ²	278,060
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	3,55*(9,75+0,5+4,75+8,75+3,85)+1,55*1,38+1,15*1,38+1,56*1,05*2-0,8*2*4	98,582
		2	Biegi schodowe	0,5*3,92+2,1*2,68+(2,6*2,68)*8	63,332
		3	Półpiętra mieszkalne	((3,7*2,7)*2+2,5*2,7-(0,8*2*5))*4	74,920
		4	Półpiętra okienne	((1,86*2,7)+2,5*2,7)*3-1,52*2,23*2*3	14,978
		5	Półpiętra administracyjne II	1,86*2,7*2+2,5*2,7-1,5*2-0,75*1,52	12,654
		6	Półpiętra administracyjne I	1,86*2,7*2+2,5*2,7-0,8*2*2	13,594
4.2	750	KNKB 002-08-03-09-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	27,806
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	#6*10%	278,06*0,1	27,806
4.2	760	KNNR N003-06-05-06-03	Malowanie 2x farbą olejną klatki schodowej(lamperia)	m ²	149,604
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany biegów schodowych	96,12*1,5	144,180
		2	Wnęki okienne	0,2*(1,5*2+1,52)*6	5,424
4.2	770	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian	m ²	133,880
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	#5-#7	278,06-144,18	133,880
4.2	780	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt tynk mozaikowy żywiczny (lamperia)-korytarz wejściowy	m ²	32,460
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6	32,460
4.2	790	KNR 202-25-24-05-00	Wykonanie tynku mozaikowego (lamperie) -korytarz wejściowy	m ²	32,460
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6	32,460
4.2	800	KNR 401-12-07-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokołów) wys do 20 cm	metr	96,120
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	9,73+4,57+8,77+3,85-0,8*4	23,720
		2	Biegi schodowe	2,1+2,6*6	17,700
		3	Półpiętra mieszkalne	1,86*2+2,5+(3,7*2+2,5-0,8*5)*4	29,820
		4	Półpiętra z oknami	(2,5+1,86*2)*4	24,880
4.3	REMONT POWIERZCHNI SUFITÓW				
4.3	810	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	112,210
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	9,75*1,55+4,60*1,15	20,403
		2	Biegi schodowe	2,6*1,25*9	29,250
		3	Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4	48,607
		4	Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3	13,950
4.3	820	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważną	m ²	112,210
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	9,75*1,55+4,60*1,15	20,403
		2	Biegi schodowe	2,6*1,25*9	29,250
		3	Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+(3,7*2,8)*4	48,607
		4	Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3	13,950
4.3	830	KNKB 002-08-03-09-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych(10 % powierzchni sufitu)	m ²	11,221
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	#2*10%	112,21*0,1	11,221
4.3	840	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną sufitów z przygotowaniem podłoża	m ²	112,210
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	#2	112,21	112,210
4.4	REMONT PORĘCZY I BALUSTRADY				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4.4	850	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow ponad 0,5 m2	m ²	30,198
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Biegi schodowe	9*1,22*2,6		28,548
		2 Półpiętra	1,5*1,1		1,650
4.4	860	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną pochwyty stalowego- wejście na klatkę schodową	metr	2,200
4.4	870	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	30,198
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Biegi schodowe	9*1,22*2,6		28,548
		2 Półpiętra	1,5*1,1		1,650
4.5 Prace wykonczeniowe					
4.5	880	KNR 401-12-15-08-00	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	112,210
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	9,75*1,55+4,60*1,15		20,403
		2 Biegi schodowe	2,6*1,25*9		29,250
		3 Półpiętra	1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4		48,607
		4 Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3		13,950
5 REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL.SŁOWIAŃSKIEJ 38 WEJŚCIE "E"					
5.1 PRACE PRZYGOTOWARCZE					
5.1	890	WKNR W202-09-23-01-00	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	50,413
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	1,55*2+0,8*2*4+1,15*2		11,800
		2 Drzwi do pomieszczeń	0,8*2*2+1,5*2,1+0,8*2*5+0,8*3		16,750
		3 Okna	0,75*1,55+1,5*2,3*6		21,863
5.1	900	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	112,210
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	9,75*1,55+4,60*1,15		20,403
		2 Biegi schodowe	2,6*1,25*9		29,250
		3 Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4		48,607
		4 Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3		13,950
5.1	910	WKNR W202-09-23-01-00	Zabezpieczenie rozdzielnic elektrycznej, skrzynek na listy oraz grzejnika na korytarzu głównym oraz lamp - analogia	m ²	4,297
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	2,2*1,70+1,05*0,53		4,297
5.2 REMONT POWIERZCHNI ŚCIAN					
5.2	920	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	1,000
5.2	930	WKNR W401-12-08-02-00	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperie)	m ²	182,064
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6		32,460
		2 #7	149,604		149,604
5.2	940	Kalk. indywid.	Naprawa spękań na ścianach	kmpł	1,000
5.2	950	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników wypukłych kątownikami metalowymi perforowanymi	metr	14,300
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Podciągi	1,55*2*3+2,1*2+0,8		14,300
5.2	960	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważną	m ²	278,060
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	3,55*(9,75+0,5+4,75+8,75+3,85)+1,55*1,38+1,15*1,38+1,56*1,05*2-0,8*2*4		98,582
		2 Biegi schodowe	0,5*3,92+2,1*2,68+(2,6*2,68)*8		63,332
		3 Półpiętra mieszkalne	((3,7*2,7)*2+2,5*2,7-(0,8*2*5))*4		74,920
		4 Półpiętra okienne	((1,86*2,7)+2,5*2,7)*3-1,52*2,23*2*3		14,978
		5 Półpiętra administracyjne II	1,86*2,7*2+2,5*2,7-1,5*2-0,75*1,52		12,654
		6 Półpiętra administracyjne I	1,86*2,7*2+2,5*2,7-0,8*2*2		13,594
5.2	970	KNKB 002-08-03-09-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	27,806

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #6*10%	<i>Obliczenie ilości</i> 278,06*0,1		27,806
5.2	980	KNNR N003-06-05-06-03	Malowanie 2x farbą olejną klatki schodowej(lamperia)	m ²		149,604
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sciany biegów schodowych	<i>Obliczenie ilości</i> 96,12*1,5		144,180
		2	Wnęki okienne	0,2*(1,5*2+1,52)*6		5,424
5.2	990	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian	m ²		133,880
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #5-#7	<i>Obliczenie ilości</i> 278,06-144,18		133,880
5.2	1000	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt tynk mozaikowy żywiczny (lamperia)-korytarz wejściowy	m ²		32,460
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6		32,460
5.2	1010	KNR 202-25-24-05-00	Wykonanie tynku mozaikowego (lamperie) -korytarz wejściowy	m ²		32,460
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Parter	<i>Obliczenie ilości</i> 1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6		32,460
5.2	1020	KNR 401-12-07-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokołów) wys do 20 cm	metr		96,120
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Parter	<i>Obliczenie ilości</i> 9,73+4,57+8,77+3,85-0,8*4		23,720
		2	Biegi schodowe	2,1+2,6*6		17,700
		3	Półpiętra mieszkalne	1,86*2+2,5+(3,7*2+2,5-0,8*5)*4		29,820
		4	Półpiętra z oknami	(2,5+1,86*2)*4		24,880
5.3 REMONT POWIERZCHNI SUFITÓW						
5.3	1030	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²		112,210
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Parter	<i>Obliczenie ilości</i> 9,75*1,55+4,60*1,15		20,403
		2	Biegi schodowe	2,6*1,25*9		29,250
		3	Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4		48,607
		4	Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3		13,950
5.3	1040	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłogi pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważną	m ²		112,210
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Parter	<i>Obliczenie ilości</i> 9,75*1,55+4,60*1,15		20,403
		2	Biegi schodowe	2,6*1,25*9		29,250
		3	Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+(3,7*2,8)*4		48,607
		4	Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3		13,950
5.3	1050	KNKB 002-08-03-09-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych(10 % powierzchni sufitu)	m ²		11,221
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #2*10%	<i>Obliczenie ilości</i> 112,21*0,1		11,221
5.3	1060	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną sufitów z przygotowaniem podłoża	m ²		112,210
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #2	<i>Obliczenie ilości</i> 112,21		112,210
5.4 REMONT PORĘCZY I BALUSTRADY						
5.4	1070	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow ponad 0,5 m2	m ²		30,198
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Biegi schodowe	<i>Obliczenie ilości</i> 9*1,22*2,6		28,548
		2	Półpiętra	1,5*1,1		1,650
5.4	1080	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną pochwyty stalowego- wejście na klatkę schodową	metr		2,200
5.4	1090	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²		30,198
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Biegi schodowe	<i>Obliczenie ilości</i> 9*1,22*2,6		28,548
		2	Półpiętra	1,5*1,1		1,650
5.5 Prace wykończeniowe						
5.5	1100	KNR 401-12-15-08-00	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		112,210

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Parter		9,75*1,55+4,60*1,15
		2	Biegi schodowe		2,6*1,25*9
		3	Półpiętra		1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4
		4	Półpiętra z oknami		1,86*2,5*3
					20,403
					29,250
					48,607
					13,950
6			REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL.SŁOWIAŃSKIEJ 38 WEJŚCIE "F"		
6.1			PRACE PRZYGOTOWARCZE		
6.1	1110	WKNR W202-09-23-01-00	Osłony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	50,413
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Parter		1,55*2+0,8*2*4+1,15*2
		2	Drzwi do pomieszczeń		0,8*2*2+1,5*2,1+0,8*2*5+0,8*3
		3	Okna		0,75*1,55+1,5*2,3*6
					11,800
					16,750
					21,863
6.1	1120	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	112,210
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Parter		9,75*1,55+4,60*1,15
		2	Biegi schodowe		2,6*1,25*9
		3	Półpiętra mieszkalne		1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4
		4	Półpiętra z oknami		1,86*2,5*3
					20,403
					29,250
					48,607
					13,950
6.1	1130	WKNR W202-09-23-01-00	Zabezpieczenie rozdzielnic elektrycznej, skrzynek na listy oraz grzejnika na korytarzu głównym oraz lamp - analogia	m ²	4,297
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Parter		2,2*1,70+1,05*0,53
					4,297
6.2			REMONT POWIERZCHNI ŚCIAN		
6.2	1140	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	1,000
6.2	1150	WKNR W401-12-08-02-00	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperie)	m ²	182,064
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Parter		1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6
		2	#7		149,604
					32,460
					149,604
6.2	1160	Kalk. indywid.	Naprawa spękań na ścianach	kmpł	1,000
6.2	1170	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników wypukłych kątownikami metalowymi perforowanymi	metr	14,300
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Podciągi		1,55*2*3+2,1*2+0,8
					14,300
6.2	1180	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważną	m ²	278,060
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Parter		3,55*(9,75+0,5+4,75+8,75+3,85)+1,55*1,38+1,15*1,38+1,56*1,05*2-0,8*2*4
		2	Biegi schodowe		0,5*3,92+2,1*2,68+(2,6*2,68)*8
		3	Półpiętra mieszkalne		((3,7*2,7)*2+2,5*2,7-(0,8*2*5))*4
		4	Półpiętra okienne		((1,86*2,7)+2,5*2,7)*3-1,52*2,23*2*3
		5	Półpiętra administracyjne II		1,86*2,7*2+2,5*2,7-1,5*2-0,75*1,52
		6	Półpiętra administracyjne I		1,86*2,7*2+2,5*2,7-0,8*2*2
					98,582
					63,332
					74,920
					14,978
					12,654
					13,594
6.2	1190	KNKB 002-08-03-09-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	27,806
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	#6*10%		278,06*0,1
					27,806
6.2	1200	KNNR N003-06-05-06-03	Malowanie 2x farbą olejną klatki schodowej(lamperia)	m ²	149,604
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściany biegów schodowych		96,12*1,5
		2	Wnęki okienne		0,2*(1,5*2+1,52)*6
					144,180
					5,424
6.2	1210	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian	m ²	133,880
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	#5-#7		278,06-144,18
					133,880
6.2	1220	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt tynk mozaikowy żywiczny (lamperia)-korytarz wejściowy	m ²	32,460
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6
					32,460
6.2	1230	KNR 202-25-24-05-00	Wykonanie tynku mozaikowego (lamperia) -korytarz wejściowy	m ²	32,460

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Parter		$1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6$
6.2	1240	KNR 401-12-07-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokołów) wys do 20 cm	metr	32,460
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Parter		$9,73+4,57+8,77+3,85-0,8*4$
		2	Biegi schodowe		$2,1+2,6*6$
		3	Półpiętra mieszkalne		$1,86*2+2,5+(3,7*2+2,5-0,8*5)*4$
		4	Półpiętra z oknami		$(2,5+1,86*2)*4$
6.2					96,120
6.3			REMONT POWIERZCHNI SUFITÓW		
6.3	1250	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	112,210
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Parter		$9,75*1,55+4,60*1,15$
		2	Biegi schodowe		$2,6*1,25*9$
		3	Półpiętra mieszkalne		$1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4$
		4	Półpiętra z oknami		$1,86*2,5*3$
6.3	1260	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważną	m ²	112,210
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Parter		$9,75*1,55+4,60*1,15$
		2	Biegi schodowe		$2,6*1,25*9$
		3	Półpiętra mieszkalne		$1,56*1,86+2,41*1,77+(3,7*2,8)*4$
		4	Półpiętra z oknami		$1,86*2,5*3$
6.3	1270	KNKB 002-08-03-09-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych(10 % powierzchni sufitu)	m ²	11,221
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	#2*10%		$112,21*0,1$
6.3	1280	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną sufitów z przygotowaniem podłoża	m ²	112,210
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	#2		112,21
6.4			REMONT PORĘCZY I BALUSTRADY		
6.4	1290	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow ponad 0,5 m2	m ²	30,198
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Biegi schodowe		$9*1,22*2,6$
		2	Półpiętra		$1,5*1,1$
6.4	1300	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną pochwyty stalowego- wejście na klatkę schodową	metr	2,200
6.4	1310	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	30,198
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Biegi schodowe		$9*1,22*2,6$
		2	Półpiętra		$1,5*1,1$
6.5			Prace wykończeniowe		
6.5	1320	KNR 401-12-15-08-00	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	112,210
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Parter		$9,75*1,55+4,60*1,15$
		2	Biegi schodowe		$2,6*1,25*9$
		3	Półpiętra		$1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4$
		4	Półpiętra z oknami		$1,86*2,5*3$
7			REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL.SŁOWIAŃSKIEJ 38 WEJŚCIE "G"		
7.1			PRACE PRZYGOTOWARCZE		
7.1	1330	WKNR W202-09-23-01-00	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	50,413
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Parter		$1,55*2+0,8*2*4+1,15*2$
					11,800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N AZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		2	Drzwi do pomieszczeń		16,750
		3	Okna		21,863
7.1	1340	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	112,210
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	9,75*1,55+4,60*1,15	20,403
		2	Biegi schodowe	2,6*1,25*9	29,250
		3	Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4	48,607
		4	Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3	13,950
7.1	1350	WKNR W202-09-23-01-00	Zabezpieczenie rozdzielnic elektrycznej, skrzynek na listy oraz grzejnika na korytarzu głównym oraz lamp - analogia	m ²	4,297
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	2,2*1,70+1,05*0,53	4,297
7.2	REMONT POWIERZCHNI ŚCIAN				
7.2	1360	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	1,000
7.2	1370	WKNR W401-12-08-02-00	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperie)	m ²	182,064
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6	32,460
		2	#7	149,604	149,604
7.2	1380	Kalk. indywid.	Naprawa spękań na ścianach	kmpł	1,000
7.2	1390	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników wypukłych kątownikami metalowymi perforowanymi	metr	14,300
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Podciągi	1,55*2*3+2,1*2+0,8	14,300
7.2	1400	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważną	m ²	278,060
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	3,55*(9,75+0,5+4,75+8,75+3,85)+1,55*1,38+1,15*1,38+1,56*1,05*2-0,8*2*4	98,582
		2	Biegi schodowe	0,5*3,92+2,1*2,68+(2,6*2,68)*8	63,332
		3	Półpiętra mieszkalne	((3,7*2,7)*2+2,5*2,7-(0,8*2*5))*4	74,920
		4	Półpiętra okienne	((1,86*2,7)+2,5*2,7)*3-1,52*2,23*2*3	14,978
		5	Półpiętra administracyjne II	1,86*2,7*2+2,5*2,7-1,5*2-0,75*1,52	12,654
		6	Półpiętra administracyjne I	1,86*2,7*2+2,5*2,7-0,8*2*2	13,594
7.2	1410	KNKB 002-08-03-09-00	Gład gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	27,806
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	#6*10%	278,06*0,1	27,806
7.2	1420	KNNR N003-06-05-06-03	Malowanie 2x farbą olejną klatki schodowej(lamperia)	m ²	149,604
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany biegów schodowych	96,12*1,5	144,180
		2	Wnęki okienne	0,2*(1,5*2+1,52)*6	5,424
7.2	1430	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian	m ²	133,880
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	#5-#7	278,06-144,18	133,880
7.2	1440	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt tynk mozaikowy żywiczny (lamperia)-korytarz wejściowy	m ²	32,460
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6	32,460
7.2	1450	KNR 202-25-24-05-00	Wykonanie tynku mozaikowego (lamperie) -korytarz wejściowy	m ²	32,460
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6	32,460
7.2	1460	KNR 401-12-07-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokołów) wys do 20 cm	metr	96,120
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	9,73+4,57+8,77+3,85-0,8*4	23,720
		2	Biegi schodowe	2,1+2,6*6	17,700
		3	Półpiętra mieszkalne	1,86*2+2,5+(3,7*2+2,5-0,8*5)*4	29,820
		4	Półpiętra z oknami	(2,5+1,86*2)*4	24,880
7.3	REMONT POWIERZCHNI SUFITÓW				
7.3	1470	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	112,210
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1	Parter		20,403
		2	Biegi schodowe		29,250
		3	Półpiętra mieszkalne		48,607
		4	Półpiętra z oknami		13,950
7.3	1480	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważną	m ²	112,210
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	9,75*1,55+4,60*1,15	20,403
		2	Biegi schodowe	2,6*1,25*9	29,250
		3	Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+(3,7*2,8)*4	48,607
		4	Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3	13,950
7.3	1490	KNKB 002-08-03-09-00	Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych(10 % powierzchni sufitu)	m ²	11,221
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	#2*10%	112,21*0,1	11,221
7.3	1500	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną sufitów z przygotowaniem podłoża	m ²	112,210
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	#2	112,21	112,210
7.4	REMONT PORĘCZY I BALUSTRADY				
7.4	1510	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow ponad 0,5 m2	m ²	30,198
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Biegi schodowe	9*1,22*2,6	28,548
		2	Półpiętra	1,5*1,1	1,650
7.4	1520	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną pochwyty stalowego- wejście na klatkę schodową	metr	2,200
7.4	1530	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	30,198
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Biegi schodowe	9*1,22*2,6	28,548
		2	Półpiętra	1,5*1,1	1,650
7.5	Prace wykończeniowe				
7.5	1540	KNR 401-12-15-08-00	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	112,210
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	9,75*1,55+4,60*1,15	20,403
		2	Biegi schodowe	2,6*1,25*9	29,250
		3	Półpiętra	1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4	48,607
		4	Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3	13,950
8	REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL.SŁOWIAŃSKIEJ 38 WEJŚCIE "H"				
8.1	PRACE PRZYGOTOWARCZE				
8.1	1550	WKNR W202-09-23-01-00	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	50,413
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	1,55*2+0,8*2*4+1,15*2	11,800
		2	Drzwi do pomieszczeń	0,8*2*2+1,5*2,1+0,8*2*5+0,8*3	16,750
		3	Okna	0,75*1,55+1,5*2,3*6	21,863
8.1	1560	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	112,210
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	9,75*1,55+4,60*1,15	20,403
		2	Biegi schodowe	2,6*1,25*9	29,250
		3	Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4	48,607
		4	Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3	13,950
8.1	1570	WKNR W202-09-23-01-00	Zabezpieczenie rozdzielnic elektrycznej, skrzynek na listy oraz grzejnika na korytarzu głównym oraz lamp - analogia	m ²	4,297
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	2,2*1,70+1,05*0,53	4,297

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N AZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
8.2 REMONT POWIERZCHNI ŚCIAN					
8.2	1580	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	1,000
8.2	1590	WKNR W401-12-08-02-00	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperie)	m ²	182,064
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6		32,460
	2	#7	149,604		149,604
8.2	1600	Kalk. indywid.	Naprawa spękań na ścianach	kmpł	1,000
8.2	1610	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników wypukłych kątownikami metalowymi perforowanymi	metr	14,300
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Podciągi	1,55*2*3+2,1*2+0,8		14,300
8.2	1620	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważną	m ²	278,060
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	3,55*(9,75+0,5+4,75+8,75+3,85)+1,55*1,38+1,15*1,38+1,56*1,05*2-0,8*2*4		98,582
	2	Biegi schodowe	0,5*3,92+2,1*2,68+(2,6*2,68)*8		63,332
	3	Półpiętra mieszkalne	((3,7*2,7)*2+2,5*2,7-(0,8*2*5))*4		74,920
	4	Półpiętra okienne	((1,86*2,7)+2,5*2,7)*3-1,52*2,23*2*3		14,978
	5	Półpiętra administracyjne II	1,86*2,7*2+2,5*2,7-1,5*2-0,75*1,52		12,654
	6	Półpiętra administracyjne I	1,86*2,7*2+2,5*2,7-0,8*2*2		13,594
8.2	1630	KNKB 002-08-03-09-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	27,806
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	#6*10%	278,06*0,1		27,806
8.2	1640	KNNR N003-06-05-06-03	Malowanie 2x farbą olejną klatki schodowej(lamperia)	m ²	149,604
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany biegów schodowych	96,12*1,5		144,180
	2	Wnęki okienne	0,2*(1,5*2+1,52)*6		5,424
8.2	1650	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian	m ²	133,880
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	#5-#7	278,06-144,18		133,880
8.2	1660	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt tynk mozaikowy żywiczny (lamperia)-korytarz wejściowy	m ²	32,460
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6		32,460
8.2	1670	KNR 202-25-24-05-00	Wykonanie tynku mozaikowego (lamperia) -korytarz wejściowy	m ²	32,460
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	1,5*(9,73+4,57+8,77+3,85)-1,5*0,8*4-1,2*2,6		32,460
8.2	1680	KNR 401-12-07-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokołów) wys do 20 cm	metr	96,120
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	9,73+4,57+8,77+3,85-0,8*4		23,720
	2	Biegi schodowe	2,1+2,6*6		17,700
	3	Półpiętra mieszkalne	1,86*2+2,5+(3,7*2+2,5-0,8*5)*4		29,820
	4	Półpiętra z oknami	(2,5+1,86*2)*4		24,880
8.3 REMONT POWIERZCHNI SUFITÓW					
8.3	1690	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	112,210
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	9,75*1,55+4,60*1,15		20,403
	2	Biegi schodowe	2,6*1,25*9		29,250
	3	Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4		48,607
	4	Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3		13,950
8.3	1700	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważną	m ²	112,210
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	9,75*1,55+4,60*1,15		20,403
	2	Biegi schodowe	2,6*1,25*9		29,250
	3	Półpiętra mieszkalne	1,56*1,86+2,41*1,77+(3,7*2,8)*4		48,607
	4	Półpiętra z oknami	1,86*2,5*3		13,950
8.3	1710	KNKB 002-08-03-09-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych(10 % powierzchni sufitu)	m ²	11,221

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #2*10%		<i>Obliczenie ilości</i> 112,21*0,1
					11,221
8.3	1720	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną sufitów z przygotowaniem podłoża	m ²	112,210
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #2		<i>Obliczenie ilości</i> 112,21
					112,210
8.4 REMONT PORĘCZY I BALUSTRADY					
8.4	1730	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow ponad 0,5 m2	m ²	30,198
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Biegi schodowe		<i>Obliczenie ilości</i> 9*1,22*2,6
		2	Półpiętra		1,5*1,1
					28,548
					1,650
8.4	1740	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną pochwyty stalowego- wejście na klatkę schodową	metr	2,200
8.4	1750	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	30,198
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Biegi schodowe		<i>Obliczenie ilości</i> 9*1,22*2,6
		2	Półpiętra		1,5*1,1
					28,548
					1,650
8.5 Prace wykonczeniowe					
8.5	1760	KNR 401-12-15-08-00	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	112,210
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Parter		<i>Obliczenie ilości</i> 9,75*1,55+4,60*1,15
		2	Biegi schodowe		2,6*1,25*9
		3	Półpiętra		1,56*1,86+2,41*1,77+3,7*2,8*4
		4	Półpiętra z oknami		1,86*2,5*3
					20,403
					29,250
					48,607
					13,950