

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Nazwa robót: Uszczelnienie dachu  
 Lokalizacja: Poznań ul. Czeremchowa 31  
 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Czeremchowa 31  
 Poznań ul. Czeremchowa 31

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002281

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Remont pokrycia dachu - zabezpieczenia ścian od strony muru				
1	10	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	114,54
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,45*(18,53+5,97+(2,33*2))+2,53+2,60+10,48+(2*0,33))		20,44
	2		0,45*(18,54+13,74+8,04+0,33+2*2,00+5,29+2,33+0,33)		23,67
	3		0,45*(12,95+12,54+55,25*2+1,75+1,68+2,33+2,67-1,00-0,90-0,60-1,30-0,95-1,30-1,15-2,25)		60,74
	4		0,55*13,33		7,33
	5		0,25*(1,00+0,90+0,60+1,30+0,95+1,30+1,15+2,25)		2,36
1	20	932-02-05-01-00	Usunięcie starego tynku z murów attyk	m <sup>2</sup>	74,23
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	0,30*(8,95*+0,22+8,70+1,79+2,55+2,788+0,72+3,29+1,60+0,33)		7,12
	2		0,30*(18,54+13,74+8,04+0,33+2*2,00+5,29+2,33+0,33)		15,78
	3		0,30*(12,95+12,54+55,25*2+1,75+1,68+2,33+2,67-1,00-0,90-0,60-1,30-0,95-1,30-1,15-2,25)		40,49
	4		0,30*13,33*2		8,00
	5		0,30*(1,00+0,90+0,60+1,30+0,95+1,30+1,15+2,25)		2,84
1	30	KNR 240-01-04-03-00	Analogia: Montaż listwy okapowej do podłoża z gazobetonu	metr	247,42
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		8,95*+0,22+8,70+1,79+2,55+2,788+0,72+3,29+1,60+0,33		23,74
	2		18,54+13,74+8,04+0,33+2*2,00+5,29+2,33+0,33		52,60
	3		12,95+12,54+55,25*2+1,75+1,68+2,33+2,67		144,42
	4		13,33*2		26,66
1	40	KNR 202-26-08-05-00	Docieplenie ścian - dodatkowa warstwa siatki na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	155,87
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		247,42*(0,30+0,33)		155,87
1	50	932-02-18-01-00	Pionowa izolacja przeciwilgociowa ścian murowanych w warunkach wilgoci gruntowej i wody nie wywierającej ciśnienia	m <sup>2</sup>	155,87
1	60	KNR C003-01-14-01-00	Gruntowanie podłoża pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	74,23
1	70	KNR C003-01-14-04-00	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ziarno 2mm	m <sup>2</sup>	74,23
1	80	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - montaż blachy z okapnikiem	m <sup>2</sup>	141,07
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,55*(18,53+5,97+(2,33*2))+2,53+2,60+10,48+(2*0,33))		24,99
	2		0,55*(18,54+13,74+8,04+0,33+2*2,00+5,29+2,33+0,33)		28,93
	3		0,55*(12,95+12,54+55,25*2+1,75+1,68+2,33+2,67-1,00-0,90-0,60-1,30-0,95-1,30-1,15-2,25)		74,23
	4		0,65*13,33		8,66
	5		0,45*(1,00+0,90+0,60+1,30+0,95+1,30+1,15+2,25)		4,25
1	90	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	kmpł	1,00
2	Remont pokrycia dachu - zabezpieczenia ścian od strony termoizolacji				
2	10	KNR B002-06-17-06-00	Montaż obróbki dachowej - wykonanie zakończenia termoizolacji przy dachu płaskim poprzez wykonanie poziomego nacięcia w termoizolacji, wprowadzenie profilu okapowego z blachy, oraz wykonanie uszczelnienia silikonem dekarским	metr	249,35
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Szyb windy	2,00+2,39*2		6,78

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	2	Kominy wentylacyjne	0,75*2+0,72*2+0,77*2+0,44*2+1,80*2+0,44*2+0,72*2+0,60+1,33+0,27*2+0,98*2+0,74*2+0,90*2+0,47*2+1,19*2+0,80*2+1,85*2+0,79*2+0,97*2+0,73*2+0,95+0,29*2+1,01+0,61*2		157,13
	3	Kominy wentylacyjne	1,01*2+0,61*2+1,37*6+0,52*6+1,12*2+1,76*2+1,14*4+0,52*4+1,16*2+0,78*2+0,93*2+0,52+1,13+0,88*2+1,13+0,67*2+1,14*2+0,77*2+1,58*2+1,12*2+0,99*2+0,52*2+0,99*2+0,63*2+0,45*2+1,12+0,65+0,51+0,62+0,51*2		58,90
	4	Ściany	6,21+2,33+5,53+6,21+3,20+1,51+3,48-0,60-1,33		26,54