
KOSZTORYS

DATA OPRACOWANIA: 2021-05-27

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(8%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł	

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2021-05-27

Data zatwierdzenia

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	90,970	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,272 r-g/m2	r-g	24,7438	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2	90,970	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 3,0448 r-g/m2 -- M --	r-g	276,9855	0,000	0,00		
2*	1552327	emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	18,1940	0,000		0,00	
3*	1562600	płyty styropianowe 15 cm 0,15275 m3/m2	m3	13,8957	0,000		0,00	
4*	1554103	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych 10,03 kg/m2	kg	912,4291	0,000		0,00	
5*	8990499	dyble plastikowe "z grzybkami" 4,16 szt./m2	szt.	378,4352	0,000		0,00	
6*	3900699	Siatka z włókna szklanego 1,135 m2/m2	m2	103,2510	0,000		0,00	
7*	1552328	podkładowa masa tynkarska 0,3 kg/m2	kg	27,2910	0,000		0,00	
8*	2380112	Sucha mieszanka tynkarska, szlachetna, mineralna Atlas Cermit 4 kg/m2	kg	363,8800	0,000		0,00	
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
10*	35111	żuraw okienny przenośny 0,15 t 0,0298 m-g/m2	m-g	2,7109	0,000			0,00
11*	39500	środek transportowy 0,0276 m-g/m2	m-g	2,5108	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR 0-35 0129-02 analogia	uszczelnienie styków styropianu z pianką poliuretanową	m	118,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,0291 r-g/m -- M --	r-g	3,4338	0,000	0,00		
2*	6750195	pianka poliuretanowa 1,05 m/m -- S --	m	123,9000	0,000		0,00	
3*	39511	samochód dostawczy do 0,9 t 0,0001 m-g/m	m-g	0,0118	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	KNR 4-01 0530-07	montaż i demontaż podokienników z blachy malowanej proszkowo w kolorze białym	m2	0,600	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 1,81*2 = 3,62 r-g/m2	r-g	2,1720	0,000	0,00		
2*	1210199	-- M -- blacha z tytan cynku ogólnego przeznaczenia 4,86 kg/m2	kg	2,9160	0,000		0,00	
3*	1200299	spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) 0,055 kg/m2	kg	0,0330	0,000		0,00	
4*	1411399	kwasy solne techniczne 0,022 kg/m2	kg	0,0132	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	13,500	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,22 r-g/m	r-g	2,9700	0,000	0,00		
2*	1554103	-- M -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych 0,9 kg/m	kg	12,1500	0,000		0,00	
3*	1220200	kątownik aluminiowy ochronny 1,176 szt/m	szt	15,8760	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	35111	-- S -- żuraw okienny przenośny 0,15 t 0,0007 m-g/m	m-g	0,0095	0,000			0,00
6*	39500	środek transportowy 0,0005 m-g/m	m-g	0,0068	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m2	90,970	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,283 r-g/m2	r-g	25,7445	0,000	0,00		
2*	2385999	-- M -- grunt wgłębny silikonowy 0,25 op./m2	op.	22,7425	0,000		0,00	
3*	1523599	farba silikonowa 0,5 dm3/m2	dm3	45,4850	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	95100	-- S -- środek transportowy 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0455	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	90,970	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,5482 r-g/m2	r-g	49,8698	0,000	0,00		
2*	2791399	-- M -- płyty pomostowe robocze 0,0141 m3/m2	m3	1,2827	0,000		0,00	
3*	2791299	płyty komunikacyjne długie 0,0004 m3/m2	m3	0,0364	0,000		0,00	
4*	2791299	płyty komunikacyjne krótkie 0,0002 m3/m2	m3	0,0182	0,000		0,00	
5*	2600105	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0,00003 m3/m2	m3	0,0027	0,000		0,00	
6*	2600618	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0,00018 m3/m2	m3	0,0164	0,000		0,00	
7*	2600619	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 0,00002 m3/m2	m3	0,0018	0,000		0,00	
8*	1340399	haki do muru 0,012 kg/m2	kg	1,0916	0,000		0,00	
9*	1120604	dрут stalowy okrągły 3 mm 0,009 kg/m2	kg	0,8187	0,000		0,00	
10*	2791099	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm 0,007 m3/m2	m3	0,6368	0,000		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	48100	rusztowanie rurowe 0,156 m-g/m2	m-g	14,1913	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje:)						
1*	48999	-- S -- rusztowania 0 * 390,66/(0,5*3) m-g * 10,23 zł/m-g	m-g	0,0000	3 996,452			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
9	KNR 0-15II 0529-03	demontaż i ponowny montaż rury spustowe z PCV	m	4,500	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,556 r-g/m	r-g	2,5020	0,000	0,00		
2*	1566299	-- M -- obejmy do rur spustowych z PCV 0,5 szt/m	szt	2,2500	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	95100	środek transportowy 0,003 m-g/m	m-g	0,0135	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
10	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie gruzu kontenerem	szt	1,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 3,2 r-g/szt	r-g	3,2000	0,000	0,00		
2*	39521	-- S -- kontener na gruz 1,64 m-g/szt	m-g	1,6400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	5,400	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,13 r-g/m2	r-g	0,7020	0,000	0,00		
2*	AT38006	-- M -- folia ochronna 1,1 m2/m2	m2	5,9400	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39500	-- S -- środek transportowy 0,003 m-g/m2	m-g	0,0162	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM 0,00	

Słownie: **zero i 00/100 zł**