

**PRZEDMIAR**

DATA OPRACOWANIA: 2021-06-01

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

2021-06-01

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR-W 4-01 0809-13	Skucie posadzki z płytek gres	m2		
		132,9	m2	132,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>132,900</b>
2	KNR 4-01 08o4 -07	Skucie posadzki cementowej	m2		
		132,9	m2	132,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>132,900</b>
3	NMRNKB 202 1127-01	Wykonanie warstwy spadkoweji	2		
		132,9	m2	132,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>132,900</b>
4	KNR-W 4-01 0333-01	Wycięcie styropianu na wys.30 cm	m		
		8,92	m	8,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,920</b>
5		Mechaniczne oczyszczenie			
		132,9			
				<b>Razem</b>	<b>132900</b>
7	KNR AT-38 0501-01 analogia	Montaż listwy dylatacyjnej	m		
		5,27	m	5,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,270</b>

8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m2		
		145,98	m2	145,980	
				RAZEM	<b>145,980</b>
9	KNR AT-40 0412-01	Izolacja tarasu Masą PROFI BAUDICHT frmy Remmers	m2		
		145,98	m2	145,980	
				RAZEM	<b>145,980</b>
10	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi	m2		
		8,92	m2	8,920	
				RAZEM	<b>8,920</b>
11	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego	m2		
		8,92	m2	8,920	
				RAZEM	<b>8,920</b>
12	KNR 2-23 0503-05	Wykonanie tarasu wentylowanego z płytek gress gr 2 cm	m2		
		132,9	m2	132,900	
				RAZEM	<b>132,900</b>
13	KNR AT-38 0502-03	Montaż okapnika systemowego	m		
		22,91	m	22,910	
				RAZEM	<b>22,910</b>
14	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		26,83	m2	26,830	
				RAZEM	<b>26,830</b>
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie poręczy	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>

- 2 -

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 0807-04 analogia	skucie płytek schodowych	m2		
		5,72 + 1,8 + 6 + 0,81	m2	14,330	
				RAZEM	<b>14,330</b>
17	KNR 0-12 1120-05	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		14,33	m2	14,330	
				RAZEM	<b>14,330</b>
18	KNNR-W 3 0511-02	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych śr.100 mm z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
		8,4	m	8,400	
				RAZEM	<b>8,400</b>
19	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		20,11	m3	20,110	
				RAZEM	<b>20,110</b>