

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

Nazwa robót: Malowanie klatki schodowej, oraz naprawa ścian przy wejściu głównym

Lokalizacja: Poznań, ul. Milczańska 48A

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Milczanowska 48A w Poznaniu

61-248 Poznań, ul. Milczańska 84A

PRZEDMIAR

Strona 1

02-02-2022

SYKAL-002281

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Malowanie klatki schodowej		
1	10	KNR 401-07-02-01-00	Odbicie tynku pasami o szer do 15 cm	metr	40,00
1	20	KNR 401-07-11-01-00	Analogia:Uzupełnienie tynkiem gipsowym kat III ścian z cegły pow do 1 m ²	m ²	6,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		6	6,00
1	30	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi -sufity	m ²	128,41
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit parter	3,04*2,87+1,29*3,12+2,96*3,51	23,14
		2	Sufit 1 piętro	7,33*2,44+2,63*1,56+1,31*4,30+5,00*1,30+0,43*2,62*2	36,37
		3	Sufit 2 piętro	2,63*1,56+1,31*4,30+5,00*1,30+2,42*2,90	23,25
		4	Sufit 3 piętro	2,63*1,56+1,31*4,30+5,00*1,30+2,42*2,90	23,25
		5	Sufit 4 piętro	2,63*1,56+2,62*4,30+2,42*2,90	22,39
1	40	KNR 240-02-01-02-00	Malowanie dwukrotne podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową	m ²	128,41
1	50	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do tapetowania - ściany	m ²	298,82
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter + 1 piętro	2,87*2,76+0,88*2,96+1,88*2,96/2+2,76*(2,44+1,17+0,60+2,75+1,29)+(3,12+1,60)*0,22+1,32*0,28+0,64*1,32/2+(2,75*2+0,27*2)*4,00+0,27*2,75+0,88*1,32+1,00*0,40+2,44*2,53+0,26*2,44+(1,22+1,87)*2,98+4,45*4,33-3,24*1,87/2+2,46*(0,26+0,26)+2,46*7,33-2,62*2,14+2,14*(0,43*2+2,62)+2,62*0,32*2+0,20*2*0,32+2,41*2,46+(0,26+0,30+0,43)*2,46+0,16*2,63+0,46*3*2,63+0,26*0,46*2+2,60*5,82*2-2,13*2,60-1,16*2,10*2	152,09
		2	2 piętro	2,60*(2,42*2+2,90+5,82*2+0,30*2)+0,46*5*2,90-1,16*2,10*4-2,13*2,60	43,34
		3	3 piętro	2,60*(2,42*2+2,90+5,82*2+0,30*2)+0,46*5*2,90-1,16*2,10*3-2,13*2,60	45,77
		4	4 piętro	2,35*(2,42*2+2,90+0,28+0,30*2)+2,60*5,82*2+0,43*2,60+2,90*0,25+2,63*0,46+3,96*0,285+1,25*0,40-1,16*2,10+3,80*(1,18+0,80)+0,80*2,60+(1,18+0,80)*0,80/2-2,13*2,60	57,62
1	60	WKNR W202-15-20-02-00	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego z malowaniem	m ²	298,82
1	61	WKNR W202-15-08-01-10	Analogia:Malowanie powierzchni tapet oraz powierzchni bocznych biegów schodowych lakierem zabezpieczającym bezbarwnym np f-my JEGER	m ²	303,32
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		298,82+5,0*0,30*3	303,32
1	70	KNR 401-12-12-02-01	Malowanie 2-krotnie farbą ftalową powierzchni metalowych pełnych	m ²	4,58
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,87*(0,26+0,26+0,26)	4,58
1	80	KNR 202-15-09-06-10	Malowanie płyt pilśniowych twardych 2-krotnie farbą ftalową - wypełnienie balustrad poziomych	m ²	11,04
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		4,38*0,84*3	11,04
1	90	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg, drzwi, okien, balustrad folią - wsp. do RiM=2	m ²	128,41
1	100	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż wyposażenia elektrycznego, skrzynek	kmpł	1,00
2			Naprawa ścian przy głównym wejściu		
2	10	KNR 231-08-15-03-00	Rozebranie chodnika z płyt kamiennych o wym. 1,80x0,40m / 12 szt /	m ²	8,64

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 12*1,80*0,40		8,64
2	20	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	1,09
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,36*0,25		1,09
2	30	KNR 401-05-30-01-00	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów, okapów z blachy tytan-cynk	m ²	1,53
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,36*0,35		1,53
2	40	932-03-07-01-00	Analogia:Uszczelnienie obróbki stalowej między ścianą a chodnikiem	metr	4,36
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,13+1,23		4,36
2	50	932-02-05-01-00	Usunięcie starego tynku	m ²	6,23
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,23*0,34+3,13*0,13+2,06*3,13/2+0,90*2,42		6,23
2	60	932-02-05-03-00	Usunięcie wypełnienia spoin w murze na głębokość do 20 mm	m ²	6,23
2	70	932-02-05-04-00	Oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą.	m ²	6,23
2	80	932-02-06-01-00	Wyrównanie ścian wraz z systemową warstwą szczerpną.	m ²	6,23
2	90	932-02-13-01-00	Tynk renowacyjny dwuwarstwowy gr. 25 mm (10 mm tynk magazynujący sole + 15 mm właściwego tynku renowacyjnego)	m ²	6,23
2	100	KNR 231-05-02-07-00	Chodnik z płyt kamiennych (z demontażu) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	8,64
3	Uzupełnienie ściany w wiatrołapie /dawne drzwi do śmietnika/				
3	10	KNR 202-09-25-01-10	Analogia:Rozebranie okładzin typu "SIDING" na ścianach /wsp. do R=0,5/	m ²	3,04
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,25*1,35		3,04
3	20	932-02-05-01-00	Usunięcie starego tynku	m ²	4,96
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,04+0,40*(1,90*2+1,0)		4,96
3	30	932-02-05-04-00	Oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą.	m ²	4,96
3	40	932-02-01-01-00	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezcisnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murze z cegły lub kamienia naturalnego o grubości 24 cm	metr	1,30
3	50	932-02-16-01-00	Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego	m ²	4,96
3	60	KNR 401-03-06-06-00	Przymurowanie ścianek grubości 1 cegła na zaprawie cementowej	m ²	1,90
3	70	KNR 401-06-02-04-00	Izolacja pozioma murów 2-warstwowo papą asfaltową na sucho	m ²	0,38
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,00*0,38		0,38
3	80	KNR 240-01-02-01-00	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12cm na ścianach zaprawa	m ²	1,90
3	90	KNR 240-01-03-07-00	Zatapanie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	1,90
3	100	KNR 202-09-25-01-10	Okładanie ścian okładziną typu "SIDING"	m ²	3,04