

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa robót: Remont dachu
Lokalizacja: Rynek Łazarski 16

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Rynek Łazarski 16 w Poznaniu

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002281

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Remont dachu				
1	10	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	58,42
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,65*(9,20+3,80+23,75+1,60+6,70+6,65+2,10+9,50+12,80)		49,47
		2	0,50*(5,35+2,10+5,30+5,15)		8,95
1	20	KNR 404-05-09-01-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach -cztery warstwy /wsp do R=2/	m ²	338,22
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	12,80*9,50+6,80*6,50+6,50*8,17+4,40*5,26+7,10*6,60+9,20*5,36		338,22
1	30	KNR 404-05-09-03-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakład - rozebranie pokrycia z papy na obróbkach blacharskich i ogniomurach	m ²	88,66
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	58,42		58,42
		2	0,43*9,20+0,53*(3,80+7,35+1,60+6,70+6,65+2,10+8,60+12,80)		30,24
1	40	KNR 401-04-14-01-00	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 19 mm na styk na płyty OSB III gr 18mm - demontaż istniejącego deskowania, opuszczenie na ziemię, wciągnięcie płyt OSB III i ich montaż / wsp do R=2/	m ²	338,22
1	50	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z przestrzeni stropodachu śmieci	m ³	2,00
1	60	KNR 401-04-14-11-00	Wymiana desek czołowych dachu	metr	18,00
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5,40+2,10+5,30+5,20		18,00
1	70	WKNR W401-05-29-02-00	Analogia: Demontaż i ponowny montaż rynien PCV	metr	18,00
1	80	Kalkulacja własna	Demontaż wylazu dachowego	kmpł	1,00
1	90	KNR 202-05-26-01-50	Wykonanie konstrukcji nośnej pod nowy wylaz dachowy	metr	8,00
1	100	KNR 202-05-26-02-50	Analogia: Montaż wylazu dachowego o wym 0,8x0,8m w świetle	szt	1,00
1	110	KNR 404-09-01-05-00	Analogia: Zsyp do gruzu	metr	15,00
1	120	WKNR W202-05-14-02-01	Różne obróbki z blachy tytan-cynk 0,55 mm szer ponad 25 cm	m ²	58,42
1	130	KNR 202-05-27-02-60	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu z płyt OSB	m ²	338,22
1	140	KNR 202-05-29-03-60	Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - włazów dachowych	metr	3,20
1	150	KNR 202-05-29-04-60	Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - murów ogniowych szer 15	metr	76,10
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,20+3,80+23,75+1,60+6,70+6,65+2,10+9,50+12,80		76,10
1	160	KNR 202-05-29-05-60	Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - murów ogniowych dodatek za każde dalsze 5 cm szer /krotność 6/	metr	76,10
1	170	KNR 202-05-29-06-60	Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - kominów	metr	42,38
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8,04+2,98+4,58+4,78+5,14+2,86+4,58+6,46+2,96		42,38
1	180	KNR 401-07-35-03-00	Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego kat II na kominach dachów płaskich	m ²	5,00
1	190	KNR 401-07-35-05-00	Przecieranie tynku cementowo-wapiennego kat II/III na kominach dachów płaskich	m ²	48,74
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,15*(8,04+2,98+4,58+4,78+5,14+2,86+4,58+6,46+2,96)		48,74
1	200	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	kmpł	1,00
1	210	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	75,00
1	211	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	285,00